

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : fc67bd8a

当初設計書

| 工事名           | 北建第2号<br>【全体】高月第3排水区下水道布設替え工事 |    |        |        |      |    |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 管路            |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 管きょ工（開削）      |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 管路土工          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 管路掘削          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 管路埋戻          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 発生土処理         | 現場～仮置場～現場 1km 4t              | 式  |        | 1      |      |    |
| 発生土処理         | 現場～仮置場～処分地 16.9km以下 10t       | 式  |        | 1      |      |    |
| 管布設工          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| リブ付硬質塩化ビニル管   | リブ管 φ200                      | m  |        | 92     |      |    |
| 管基礎工          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 碎石基礎          | RC-30 t=40.6cm                | m  |        | 92     |      |    |
| 管路土留工         |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| アルミ矢板土留       | 掘削深=1.51～1.55m リブ管用           | 式  |        | 1      |      |    |
| アルミ矢板土留       | 掘削深=1.56～2.00m リブ管用           | 式  |        | 1      |      |    |
| アルミ矢板土留       | 掘削深=2.01～2.05m リブ管用           | 式  |        | 1      |      |    |
| アルミ矢板賃料       | 10m1セット                       | 式  |        | 1      |      |    |
| 軽量金属支保材賃料     | 10m1セット                       | 式  |        | 1      |      |    |
| 開削水替工         |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 開削水替          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 組立マンホール工      |                               | 式  |        | 1      |      |    |

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : fc67bd8a

当初設計書

| 工事名           | 北建第2号<br>【全体】高月第3排水区下水道布設替え工事 |    |        |        |      |    |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 組立1号マンホール     | 平均マンホール深h=1.914 T-14          | 箇所 |        | 2      |      |    |
| 組立1号マンホール     | 既設                            | 箇所 |        | 1      |      |    |
| 小型マンホール工      |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 小型マンホール       | 塩ビマンホール(φ300)平均マンホール深1.503    | 箇所 |        | 3      |      |    |
| 取付管およびます工     |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 管路土工          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 管路掘削          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 管路埋戻          |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 発生土処理         | 現場～仮置場～現場 1km 4t              | 式  |        | 1      |      |    |
| 発生土処理         | 現場～仮置場～処分地 16.9km以下 10t       | 式  |        | 1      |      |    |
| 取付管布設工        |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 取付管           | VU φ150                       | 箇所 |        | 6      |      |    |
| 付帯工           |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 舗装撤去工         |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装 t=5cm                | m  |        | 221    |      |    |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装 t=5cm                | m2 |        | 112    |      |    |
| 殻運搬処理         | アスファルト舗装 t=5cm L=17.7km       | m3 |        | 5.6    |      |    |
| 舗装復旧工         |                               | 式  |        | 1      |      |    |
| 下層路盤(歩道部)     | RC-30 t=10cm                  | m2 |        | 112    |      |    |
| 上層路盤          | M-30 t=12cm                   | m2 |        | 112    |      |    |

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : fc67bd8a

| 工事名           |  | 北建第 2 号                |    |        |        |      | 当初設計書 |
|---------------|--|------------------------|----|--------|--------|------|-------|
|               |  | 【全体】高月第 3 排水区下水道布設替え工事 |    |        |        |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格                     | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要    |
| 表層            |  | As (13) t=3cm          | m2 |        | 112    |      |       |
| 汚水管撤去工        |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 既設管撤去         |  | 本管                     | m  |        | 99     |      |       |
| 既設管撤去         |  | 取付管                    | m  |        | 12     |      |       |
| 現場発生品運搬       |  | 本管＋取付管                 | 回  |        | 1      |      |       |
| 本管処分          |  | φ 200                  | m  |        | 99     |      |       |
| 取付管処分         |  | φ 150                  | m  |        | 12     |      |       |
| 人孔撤去工         |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 殻運搬           |  | コンクリート殻（鉄筋）            | m3 |        | 2      |      |       |
| 人孔処分          |  | 蓋は処分しない                | 箇所 |        | 3      |      |       |
| 仮設工           |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 交通管理工         |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 交通誘導警備員       |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 直接工事費         |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 共通仮設費         |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 共通仮設費(積上)     |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 運搬費           |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 事業損失防止施設費     |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 技術管理費         |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |
| 共通仮設費(率計上)    |  |                        | 式  |        | 1      |      |       |

[illegible]