

本工事数量総括表

印刷管理 I D : fb232eb6

当初設計書

工事名	道河第10号 市道内保高山線他区画線工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶解式区画線	実線15cm、白色、 t =1.5mm	m		3,520			
溶解式区画線	破線15cm、白色、 t =1.5mm	m		3,340			
溶解式区画線	セアラ15cm、白色、 t =1.5mm	m		13			
溶解式区画線	セアラ30cm、白色、 t =1.5mm	m		18			
溶解式区画線	セアラ45cm、白色、 t =1.5mm	m		87			
溶解式区画線	矢印・記号・文字、15cm換算、白色 t =1.5mm	m		600		施工実延長L=498.9m	
区画線消去	削り取り 15cm換算	m		9			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

[illegible]