

## 【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 北建第20号  
月出地区急傾斜地崩壊対策工事

施工位置 長浜市西浅井町月出

適用基準等

単価適用基準日 : 令和04年07月20日

歩掛適用基準日 : 令和04年07月20日

諸経費適用基準日 : 令和04年07月20日

適用単価地区  
長浜土木事務所木之本支所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種  
道路改良工事

施工地域補正(共通仮設費)  
補正なし

施工地域補正(現場管理費)  
補正なし

現場環境改善費  
なし

前払金支出割合  
(補正なし)

契約保証補正  
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正  
補正なし

その他積算条件等

① 積算に使用した歩掛り一覧

メーカー歩掛		100m2仕組み					
工種・細目	規格	歩掛			材料		
植生マット	自然侵入促進型	土木一般世話役	法面工	普通作業員	イースターマット L-2型同等品以上 1m*5m	アンカーピン 径9 L=200	止釘 15cm(フラワッシャ付)
		0.5人	2.9人	1.9人	110m2	277本	260本

・施工規模加算率は土木工事市場単価(2022夏)を採用しており、上記各単価合計に率を加算して積算している。

② 見積もりによって決定した単価一覧

(円)			
発生土処分費	普通残土	m3	2,100

③ その他

・掘削 人力切崩しは、国土交通省 土木工事標準積算基準書(共通編) 令和3年度版 土工 掘削-軟岩-現場制あり-軟岩Ⅰを準用している

・貫通支柱設置は、末端支柱と同仕様であるため、末端支柱として積算している。

・止釘 15cm(フラワッシャ付)の単価は県治山R4-5を採用して積算している。