

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 170acc8a

当初設計書

工事名	長住第3号 廣瀬地区残地整備工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	コンクリート(無筋) 人力施工	m3		0.9		
殻運搬	小規模	m3		0.9		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		0.9		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土砂	m3		20		
埋戻し	土砂	m3		2		
土砂等運搬	土砂	m3		10		
園路広場整備工		式		1		
園路縁石工		式		1		
コンクリート縁石	歩車道境界ブロック C種	m		23		
コンクリート縁石	地先境界ブロック □120	m		18		
防草コンクリート		式		1		
張りコンクリート	18-8-40BB t=10cm	m2		10		
アスファルト舗装工		式		1		
不陸整正	補足材:RC-30 t=3cm	m2		44		
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=10cm	m2		44		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m2		44		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 170acc8a

工事名		当初設計書					
長住第3号 廣瀬地区残地整備工事							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		昼間 交代要員無	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税及び地方消費税相当額			式		1		
工事費			式		1		

附帯工事数量総括表

印刷管理 I D : 170acc8a

当初設計書

工事名	長住第3号 廣瀬地区残地整備工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
JRアンダー側道緑地舗装		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土砂	m3		3		
土砂等運搬	土砂	m3		3		
アスファルト舗装工		式		1		
不陸整正	補足材:RC-30 t=3cm	m2		55		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m2		55		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間 交代要員無	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		

[illegible]