

# 本 工 事 数 量 集 計 表

路線名:

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
【構造物撤去工】					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	$0.056 / 2.35 * 13.9 =$	0.33	0.3 m3	
運搬処理工					
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	$0.056 / 2.35 * 13.9 =$	0.33	0.3 m3	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	$0.056 / 2.35 * 13.9 =$	0.33	0.3 m3	
【道路土工】					
掘削工					
掘削	土砂 小規模(標準以外)	別紙数量計算書より	41.0	40 m3	下段
掘削	土砂 小規模(標準)	別紙数量計算書より	55.7	60 m3	上段
法面整形工					
法面整形(切土部)	現場制約:無	別紙数量計算書より	110.2	110 m2	上段
法面整形(切土部)	現場制約:有	別紙数量計算書より	61.4	60 m2	下段
路床盛土工					
路床盛土	施工幅員:2.5m未満 流用土	別紙数量計算書より	8.1	8 m3	

# 本 工 事 数 量 集 計 表

路線名:

No.2

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
残土処理工					
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	$41.0 + (10.0 - 7.5) =$	43.5	m3	
【排水構造物工】					
作業土工					
床掘り	土砂	別紙図面より $0.4 * 29.0 =$	11.6	m3	
埋戻し	流用土 土砂	別紙図面より $0.3 * 29.0 =$	8.7	m3	
側溝工					
プレキャストU型側溝	240*240*600(有物使用) 撤去・設置	別紙図面より	14.0	m	
プレキャストU型側溝	PU1 240*240*600	別紙図面より $29.0 - 14.0 =$	15.0	m	
【法面工】					
法面工					
防草シート	再生ポリエステル (ダブルボントシート同等品以上)	別紙数量計算書より	76.3	m2	下段

数 量 計 算 書

No.1

測 点	区間距離	掘 削 (下段)			掘 削 (上段)			盛 土			断 面	平 均 断 面	立 積
		断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積			
No. 0		1.3			1.3			0.2					
+ 0.00													
+ 6.60	6.60	1.3	1.30	8.6	1.3	1.30	8.6	0.2	0.20	1.3			
+ 6.60	6.60	1.0			1.8			0.1					
+ 15.00	8.40	1.0	1.00	8.4	1.8	1.80	15.1	0.1	0.10	0.8			
+ 15.00	15.00	2.4			2.6								
+ 25.00	10.00	2.4	2.40	24.0	2.6	2.60	26.0						
No.0					2.0 * 3.00 =		6.0	2.0 * 3.00 =		6.0			
- 4.0付近													
小 計													
合 計	21.60			41.0			55.7			8.1			

数 量 計 算 書

No.2

測 点	区間距離	法面整形(上段)			法面整形(下段)			防草シート					
		法 長	平 均 法 長	平 積	法 長	平 均 法 長	平 積	法 長	平 均 法 長	平 積			
No. 0		4.1			2.3			2.9					
+ 0.00													
+ 6.60	6.60	4.1	4.10	27.1	2.3	2.30	15.2	2.9	2.90	19.1			
+ 6.60	6.60	3.9			2.4			3.0					
+ 15.00	8.40	3.9	3.90	32.8	2.4	2.40	20.2	3.0	3.00	25.2			
+ 15.00	15.00	3.8			2.6			3.2					
+ 25.00	10.00	3.8	3.80	38.0	2.6	2.60	26.0	3.2	3.20	32.0			
No.0		4.10 * 3.00 =		12.3									
- 4.0付近													
小 計													
合 計	21.60			110.2			61.4			76.3			

[illegible]