

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 2bfca819

当初設計書

工事名	道河第12号 市道曾根黒口倉海道線側溝改修工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m		97		
コンクリート切断	コンクリート舗装版、t=15cm以下	m		190		
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版、t=5cm以下	m2		23		
コンクリート構造物取壊し(無筋)	無筋構造物、人力	m3		19		
コンクリート構造物取壊し(鉄筋)	鉄筋構造物、人力	m3		10		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	AS殻	m3		1		
殻運搬	無筋CO殻	m3		19		
殻運搬	鉄筋CO殻	m3		10		
殻処分	AS殻	m3		1		
殻処分	無筋CO殻	m3		19		
殻処分	鉄筋CO殻	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土砂	m3		10		
残土等処分	礫質土	m3		10		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 2bfca819

当初設計書

工事名							
道河第12号 市道曾根黒口倉海道線側溝改修工事							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り		土砂	m3		20		
埋戻し		土砂	m3		10		
側溝工			式		1		
自由勾配側溝		300*400	m		94		
集水桝・マンホール工			式		1		
プレキャスト集水桝(1型)		400*400*600、T-25、普通目、開閉式	箇所		1		
プレキャスト集水桝(2型)		400*400*600、T-25、普通目、開閉式	箇所		1		
付帯工			式		1		
間詰コンクリート		18-8-40BB	m3		14		
接続工		VP管	式		1		
目地材		瀝青質目地材、t=10mm	m2		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤		再生クラッシャー(RC-30)、t=10cm	m2		29		
上層路盤		粒度調整砕石(M-30)、t=12cm	m2		29		
表層		再生密粒度AS(13)、t=3cm	m2		29		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1		
水替工			式		1		

[illegible]