

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路改良		1. 0	1	式	
構造物撤去工		1. 0	1	式	
構造物取壊し工		1. 0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	96. 6+0. 2+0. 2=97. 0	97. 0	m	
コンクリート切断	コンクリート舗装版、t=15cm以下	96. 6+96. 6=193. 2	193. 2	m	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版、t=5cm以下	数量計算書より	22. 5	m2	
コンクリート構造物取壊し(無筋)	無筋構造物、人力	数量計算書より	19. 0	m3	
コンクリート構造物取壊し(鉄筋)	鉄筋構造物、人力	数量計算書より	9. 5	m3	
運搬処理工		1. 0	1	式	
殻運搬	AS殻	22. 5*0. 05=1. 1	1. 1	m3	
殻運搬	無筋C0殻	19. 0	19	m3	
殻運搬	鉄筋C0殻	9. 5	10	m3	
殻処分	AS殻	1. 1	1	m3	
殻処分	無筋C0殻	19. 0	19	m3	
殻処分	鉄筋C0殻	9. 5	10	m3	
残土処理工		1. 0	1	式	
土砂等運搬	土砂	23. 7-10. 5=13. 2	13. 2	m3	
残土等処分	礫質土	13. 2	10	m3	
排水構造物工		1. 0	1	式	
作業土工		1. 0	1	式	
床掘り	土砂	数量計算書より	23. 7	m3	
埋戻し	土砂	数量計算書より	10. 5	m3	

本 工 事 数 量 集 計 表

No.2

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
側溝工			1.0	1 式	
自由勾配側溝	300*400	40.4+53.3=93.7	93.7	94 m	
集水樹・マンホール工			1.0	1 式	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(1型)	400*400*600、T-25、普通目、開閉式		1.0	1 箇所	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(2型)	400*400*600、T-25、普通目、開閉式		1.0	1 箇所	
付帯工			1.0	1 式	
間詰コンクリート	18-8-40BB	数量計算書より	14.0	14 m3	
接続工	VP管	個別数量計算書より	1.0	1 式	
目地材	瀝青質目地材、t=10mm	0.1*11=1.1	1.1	1 m2	
舗装工			1.0	1 式	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1.0	1 式	
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-30)、t=10cm	数量計算書より	28.5	29 m2	
上層路盤	粒度調整碎石(M-30)、t=12cm	数量計算書より	28.5	29 m2	
表層	再生密粒度AS(13)、t=3cm	数量計算書より	28.5	29 m2	
仮設工			1.0	1 式	
交通管理工			1.0	1 式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		1.0	1 式	
水替工			1.0	1 式	
ﾎﾞﾝﾌﾞ排水	0m3以上40m3未満、作業時排水		1.0	1 式	

数 量 計 算 書

No.1

測 点	区間距離	舗装版破碎(小規模)			表層・上層路盤・下層路盤			床掘り			埋戻し		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	断 面	平 均 断 面	平 積	断 面	平 均 断 面	平 積
0 + 1.7		0.20			0.30			0.2			0.1		
0 + 10.0	8.3	0.30	0.25	2.1	0.30	0.30	2.5	0.2	0.20	1.7	0.1	0.10	0.8
0 + 20.0	10.0	0.20	0.25	2.5	0.30	0.30	3.0	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0
0 + 30.0	10.0	0.30	0.25	2.5	0.30	0.30	3.0	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0
0 + 35.0	5.0	0.20	0.25	1.3	0.30	0.30	1.5	0.2	0.20	1.0	0.1	0.10	0.5
0 + 40.0	5.0	0.30	0.25	1.3	0.30	0.30	1.5	0.3	0.25	1.3	0.1	0.10	0.5
0 + 42.4	2.4	0.25	0.28	0.7	0.30	0.30	0.7	0.4	0.35	0.8	0.2	0.15	0.4
0 + 50.0	7.6	0.30	0.28	2.1	0.30	0.30	2.3	0.3	0.35	2.7	0.1	0.15	1.1
0 + 60.0	10.0	0.30	0.30	3.0	0.30	0.30	3.0	0.3	0.30	3.0	0.1	0.10	1.0
0 + 70.0	10.0	0.20	0.25	2.5	0.30	0.30	3.0	0.2	0.25	2.5	0.1	0.10	1.0
0 + 80.0	10.0	0.20	0.20	2.0	0.30	0.30	3.0	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0
0 + 87.6	7.6	0.10	0.15	1.1	0.30	0.30	2.3	0.2	0.20	1.5	0.1	0.10	0.8
0 + 96.6	9.0	0.20	0.15	1.4	0.30	0.30	2.7	0.5	0.35	3.2	0.2	0.15	1.4
小 計	94.9			22.5			28.5			23.7			10.5
合 計	94.9			22.5			28.5			23.7			10.5

数 量 計 算 書

No.2

測 点	区間距離	コンクリート構造物取壊し(無筋)			コンクリート構造物取壊し(鉄筋)			間詰めコンクリート					
		断 面	平 均 断 面	平 積	断 面	平 均 断 面	平 積	断 面	平 均 断 面	平 積			
0 + 1.7		0.2			0.1			0.1					
0 + 10.0	8.3	0.2	0.20	1.7	0.1	0.10	0.8	0.2	0.15	1.2			
0 + 20.0	10.0	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	0.1	0.15	1.5			
0 + 30.0	10.0	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	0.2	0.15	1.5			
0 + 35.0	5.0	0.2	0.20	1.0	0.1	0.10	0.5	0.1	0.15	0.8			
0 + 40.0	5.0	0.2	0.20	1.0	0.1	0.10	0.5	0.2	0.15	0.8			
0 + 42.4	2.4	0.2	0.20	0.5	0.1	0.10	0.2	0.1	0.15	0.4			
0 + 50.0	7.6	0.2	0.20	1.5	0.1	0.10	0.8	0.2	0.15	1.1			
0 + 60.0	10.0	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	0.2	0.20	2.0			
0 + 70.0	10.0	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	0.1	0.15	1.5			
0 + 80.0	10.0	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	0.1	0.10	1.0			
0 + 87.6	7.6	0.2	0.20	1.5	0.1	0.10	0.8	0.1	0.10	0.8			
0 + 96.6	9.0	0.2	0.20	1.8	0.1	0.10	0.9	0.2	0.15	1.4			
小 計	94.9			19.0			9.5			14.0			
合 計	94.9			19.0			9.5			14.0			

[illegible]

[illegible]