

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3b4ae92

当初設計書

工事名	令和4年度 道河第13号 当初設計書						
	南小足町狭あい道路拡幅整備工事						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		As舗装版 t=15cm以下	m		6		
舗装版破碎		As舗装版 小規模土工	m2		31		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3		4		
石材撤去			箇所		1		乗入部① 参考重量569kg
コンクリート構造物撤去			箇所		1		乗入部② 参考重量118kg
運搬処理工			式		1		
殻運搬		As殻	m3		2		
殻運搬		Co(無筋)	m3		4		
殻運搬		Co(有筋)	m3		0.1		
殻処分		As殻	m3		2		
殻処分		Co(無筋)	m3		4		
殻処分		Co(有筋)	m3		0.1		
道路土工			式		1		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土砂 現場～仮置場	m3		20		
土砂等運搬		土砂 仮置場～現場	m3		10		
土砂等運搬		土砂 仮置場～処分地	m3		9		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3b4ae92

当初設計書

工事名	令和4年度 道河第13号 南小足町狭あい道路拡幅整備工事						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	石	m3		0.2			
残土等処分	礫質土	m3		9			
残土等処分	石	m3		0.2			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂 小規模	m3		20			
埋戻し	流用土 小規模	m3		10			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	300*300	m		1			
自由勾配側溝	300*400	m		27			
止壁	18-8-40BB	箇所		1			
暗渠排水管	VP200	式		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水桝	400*400*600	箇所		2			
付帯工		式		1			
民地復旧工		式		1			
埋戻し	購入土 小規模	m3		0.6		民地側	
間詰コンクリート	18-8-40BB	m3		0.1			
土間コンクリート	18-8-40BB t=20cm	m3		0.3			
舗装工		式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3b4ae92

当初設計書

工事名	令和4年度 道河第13号 南小足町狭あい道路拡幅整備工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	m2		26			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-30) t=10cm	m2		16			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m2		16			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満 PK-3	m2		42			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税及び地方消費税相当額		式		1			
工事費		式		1			