

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	数 量	設計数量	単位	備 考
<土工>						
掘削	土砂 小規模	13.00	13.0	13	m3	
床掘	土砂 小規模	8.00	8.0	8	m3	
埋戻	小規模 埋戻材:流用土	2.00	2.0	2	m3	
土砂等運搬	DT4t 運搬距離:L=5.0km以下	(13.00+8.00)*0.90-2.00 16.90	16.9	17	m3	
整地	残土受入れ地での処理	16.90	16.9	17	m3	
<取壊し工>						
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	1.50*2+10.00 13.00	13.0	13	m	
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 小規模	15.00	15.0	15	m2	
殻運搬	DT2t 運搬距離:L=17.0km以下	15.00*0.05 0.75	0.8	1	m3	
殻処分	アスファルト殻	0.75	0.8	1	m3	
<除根工>						
根切	平0.35m3級 胸高直径φ30cm	0.22*3 0.66	0.7	1	m3	スキ:3本
積込	平0.35m3級	0.66	0.7	1	m3	
ダンプトラック運搬	DT4t 運搬距離:L=10.5km	0.66	0.7	1	m3	
根処分	生木(根)	0.66*0.8 0.53	0.5	1	t	

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	数 量	数 量	単位	備 考
<構造物工>						
落石防護柵基礎工	H=1.5m	1.00	1.0	1	式	L=10.0m
落石防護柵設置工	7本掛 柵高H=2.0m	1.00	1.0	1	式	L=8.3m
落石防護柵開口部設置工	7本掛 柵高H=2.0m	1.00	1.0	1	式	L=2.0m
止壁工	H=3.0m	1.00	1.0	1	箇所	
<舗装工>						
上層路盤	路盤厚:t=10.0cm 歩道 粒度調整碎石(M-30)	6.50	6.5	6.5	m2	
不陸整正	補足材厚:t=3.0cm 歩道 粒度調整碎石(M-30)	8.50	8.5	8.5	m2	
表層	舗装厚:t=5.0cm W=1.4m未満 再生密粒度アスコン(13)	15.00	15.0	15.0	m2	
<法面工>						
切土法面整形	礫質土 平0.20m3級	13.20	13.2	13.2	m2	
植生マット工	人力施工 肥料袋付 500㎡未満	13.20	13.2	13.2	m2	

数 量 計 算 書

高山地区

No.1

測 点	区間距離	掘削			床掘			埋戻					
		断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積			
0 + 0.00	0.00	0.20			0.80			0.20					
+ 4.00	4.00	1.20	0.70	2.8	0.80	0.80	3.2	0.20	0.20	0.8			
+ 8.00	4.00	1.40	1.30	5.2	0.80	0.80	3.2	0.20	0.20	0.8			
+ 10.00	2.00	3.60	2.50	5.0	0.80	0.80	1.6	0.20	0.20	0.4			
合計	10.00			13.0			8.0			2.0			

数 量 計 算 書

高山地区

No.2

測 点	区間距離	舗装版破碎			路盤			不陸整正			表層		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
0 + 0.00	0.00	1.50			0.65			0.85			1.50		
+ 4.00	4.00	1.50	1.50	6.0	0.65	0.65	2.6	0.85	0.85	3.4	1.50	1.50	6.0
+ 8.00	4.00	1.50	1.50	6.0	0.65	0.65	2.6	0.85	0.85	3.4	1.50	1.50	6.0
+ 10.00	2.00	1.50	1.50	3.0	0.65	0.65	1.3	0.85	0.85	1.7	1.50	1.50	3.0
合計	10.00			15.0			6.5			8.5			15.0

数 量 計 算 書

高山地区

No.3

測 点	区間距離	法面整形			植生マット								
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積						
0 + 0.00	0.00	0.00			0.00								
+ 4.00	4.00	1.30	0.65	2.6	1.30	0.65	2.6						
+ 8.00	4.00	1.50	1.40	5.6	1.50	1.40	5.6						
+ 10.00	2.00	3.50	2.50	5.0	3.50	2.50	5.0						
合計	10.00			13.2			13.2						

[illegible]

[illegible]