

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
土工		式		1		
掘削	小規模、土砂	m3		13		
床掘	小規模、土砂	m3		8		
埋戻	小規模、流用土	m2		2		
土砂等運搬	DT4t 運搬距離 L=5.0km以下	m3		17		
整地	残土受入れ地での処理	m3		17		
取壊し工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		13		
舗装版破碎積込	小規模土工	m ²		15		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 小規模土工	m3	17.0km以下	1		
殻処分	アスファルト塊(掘削)	m3		1		
除根工		式		1		
根切	平積BH0.35m3級	m3		1		
積込	平積BH0.35m3級	m3		1		
ダンプトラック運搬	DT4t 運搬距離 L=10.5km	m3		1		
根処分	生木(根)	t		1		
構造物工		式		1		
落石防護柵基礎工	H=1.5m	式		1		L=10.0m
落石防護柵設置工	7本掛 柵高H=2.0m	式		1		L=8.3m
落石防護柵開口部設置工	7本掛 柵高H=2.0m/延長L=2.0m	式		1		

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 2

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
止壁工	H=3.0m	箇所		1		
舗装工	補足材厚30mm 歩道部	式		1		
上層路盤	1層施工100mm 歩道部 粒度調整碎石	m ²		6.5		
不陸整正	補足材厚30mm 歩道部 粒度調整碎石	m ²		8.5		
表層	車道・路肩部 舗装厚50mm 1.4m未満	再生密粒度アスコン(13) アスファルト乳剤 m ²		15.0		
法面工		式		1		
切土法面整形	礫質土 平積BH0.20m3級	m ²		13.2		
植生マット工	人力施工 肥料袋付 500㎡未満	m ²		13.2		
直接工事費計		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		