

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e09963e6

当初設計書

工事名		都計第7号 豊公園再整備工事5工区(その1)					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
施設整備							
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	式		1		
運搬処理工			m3		73		
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	式		1		
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3		73		
公園施設等撤去・移設工			m3		73		
公園施設撤去工			式		1		
フェンス-1撤去			式		1		
フェンス-2撤去			m		43		
ムビソング遊具-1撤去			m		117		
ムビソング遊具-2撤去			基		1		
ジャングルジム撤去			基		3		
ブランコ撤去			基		1		
複合遊具撤去			組		1		
ローラ滑り台撤去			基		1		
移設工			基		1		
フェンス-1移設			式		1		
フェンス-2移設			m		43		
			m		117		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e09963e6

当初設計書

<div> <div> <div>工事名</div> <div>都計第7号 豊公園再整備工事5工区(その1)</div> </div> <div> </div> </div>							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ムヒツグ 遊具-1移設			基		1		
ムヒツグ 遊具-2移設			基		3		
ジャングルジム移設			基		1		
ブランコ移設			組		1		
複合遊具移設			基		1		
ローラ滑り台移設			基		1		
仮設費			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土砂	m3		30		
埋戻し		土砂(流用土)	m3		20		
土砂等運搬		土砂 現場内運搬	m3		7		
伐採工			式		1		
支障木伐採		チェーンソー 幹周20以上30未満	本		18		
支障木伐採		チェーンソー 幹周30以上60未満	本		22		
支障木伐採		チェーンソー 幹周60以上90未満	本		19		
支障木伐採		チェーンソー 幹周90以上120未満	本		24		
支障木伐採		チェーンソー 幹周20未満	本		341		
支障木抜根		機械 幹周20以上30未満	本		18		
支障木抜根		機械 幹周30以上60未満	本		22		
支障木抜根		機械 幹周60以上90未満	本		19		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e09963e6

当初設計書

都計第7号 豊公園再整備工事5工区（その1）		当初設計書					
工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
	支障木抜根	機械 幹周90以上120未満	本		24		
	支障木抜根	機械 幹周20未満	本		341		
	発生材運搬工		式		1		
	伐採木運搬		回		19		
	伐採木処理		式		1		
	園路広場整備工		式		1		
	土系舗装工		式		1		
	不陸整正	補足材：無	m2		994		
	土舗装	仕上り厚：10cm	m2		994		
基盤整備			式		1		
	敷地造成工		式		1		
	掘削工		式		1		
	掘削	土砂 施工方法：小規模 押土：有 障害：無 施工数量：小規模(標準)	m3		200		
	盛土工		式		1		
	路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満 流用土	m3		30		
	路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満 真砂土	m3		40		
	法面整形工		式		1		
	法面整形(切土部)	現場制約：無 土質：砂及び砂質土	m2		130		
	法面整形(盛土部)	法面締固め：有 現場制約：無	m2		120		
	残土処理工		式		1		

[illegible]