

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : d7bdb240

当初設計書

工事名	長下施工第24号 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）						
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管路			式		1		
管きょ工（開削）			式		1		
管路土工			式		1		
管路掘削			式		1		
管路埋戻			式		1		
発生土処理	現場～処分地		式		1		
発生土処理	現場～仮置場～現場		式		1		
管布設工			式		1		
リブ付硬質塩化ビニル管	リブ管 φ150		m		51		
管基礎工			式		1		
碎石基礎	RC-30 t=35.6cm		m		51		
管路土留工			式		1		
アルミ矢板土留	掘削深=1.560～2.000m リブ管用		式		1		
アルミ矢板賃料			式		1		
軽量金属支保材賃料			式		1		
開削水替工			式		1		
開削水替	作業時排水		式		1		
マンホール工			式		1		
組立マンホール工			式		1		
組立1号マンホール	T-14(φ600) 平均マンホール深 H=1.528m		箇所		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : d7bdb240

当初設計書

工事名	長下施工第2 4号 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
取付管およびます工			式		1		
管路土工			式		1		
管路掘削			式		1		
管路埋戻			式		1		
発生土処理	現場～処分地		式		1		
発生土処理	現場～仮置場～現場		式		1		
ます設置工			式		1		
ます	塩ビ汚水桝200-出100(3方) 平均桝深 H=1.400m（施工規模5箇所未満）	箇所			1		
取付管布設工			式		1		
取付管	VU管 φ100 短管、ゴム輪（施工規模5箇所未満）	箇所			1		
付帯工			式		1		
舗装撤去工			式		1		
舗装版切断	アスファルト t≦15cm	m			106		
舗装版破碎	アスファルト t≦10cm	m2			55		
殻運搬処理	アスファルト L=26.2km 処分費含む。	m3			2.7		
舗装復旧工			式		1		
下層路盤	RC-30 t=10cm	m2			55		
上層路盤	M-30 t=12cm	m2			55		
表層	再生密粒度AS13 t=3cm	m2			55		
仮設工			式		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : d7bdb240

工事名							当初設計書
長下施工第 2 4 号 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(積上)			式		1		
運搬費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税及び地方消費税相当額			式		1		
工事費			式		1		