

数量総括表

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 096f50a0

当初設計書

工事名	令和4年 長下施工第33号 田根北地区舗装復旧工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装 t=15cm以下	m		180		
舗装版破碎(小規模)		アスファルト舗装版 t=5cm以下	m2		138		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2		1, 140		
殻運搬		アスファルト殻 L=28. 5km以下	m3		6		
殻運搬		アスファルト殻 L=22. 0km以下	m3		51		
殻処分		アスファルト殻	m3		57		
不陸整正		補足材有 M-30 t=30mm	m2		138		
不陸整正		補足材有 M-30 t=30mm	m2		1, 140		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度AS13 t=50mm 幅員1. 4m以上 3. 0m以下	m2		138		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度AS13 t=50mm 幅員3. 0m超	m2		1, 140		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		実線(白) w=15cm t=1. 5mm 供用区間 排水性舗装無	m		130		
溶融式区画線		カラー路面表示(緑) w=45cm 排水性 舗装無 100m以上	m		130		
溶融式区画線		文字記号(白) w=15cm換算 t=1. 5mm 供用区間 排水性舗装無	m		12		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		

[illegible]