

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号 令和4年度 北建第22号

工事名 市道田部木之本線消雪工事

施工位置 長浜市木之本町木之本

適用基準等

単価適用基準日 : 令和4年7月20日

歩掛適用基準日 : 令和4年7月20日

諸経費適用基準日 : 令和4年7月20日

適用単価地区

長浜土木事務所木之本支所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種

据付工 : 道路付帯設備(据付間接費率:消融雪設備)

土木 : 道路改良工事

施工地域補正

一般交通影響有り(2)-2

前払金支出割合

(補正なし)

契約保証補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用にかかる補正
補正なし

(その他積算条件)

1. 見積によって決定した資材単価一覧

単価 コード	材 料 名	規 格	摘 要	単位	見 積 価 格 一 覧				
					1	2	3	4	5
T0001	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 100*65 HIVP L=1.375m ノズルピッチ@1.38		本	91,800	82,000	85,200		
T0002	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 75 HIVP L=5.49m ノズルピッチ@1.38		本	108,200	107,000	117,200		
T0003	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 75 HIVP L=1.94m ノズルピッチ@1.38		本	69,400	64,100	88,000		
T0004	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 75 HIVP L=1.365m ノズルピッチ@1.38		本	69,400	58,600	88,000		
T0005	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 75*65 HIVP L=5.49m ノズルピッチ@1.38		本	110,000	115,500	117,200		
T0006	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 65 HIVP L=5.49m ノズルピッチ@1.38		本	101,900	103,500	113,500		
T0007	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 65 HIVP L=4.44m ノズルピッチ@1.38		本	101,900	103,500	113,500		
T0008	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 65 HIVP L=2.74m ノズルピッチ@1.38		本	65,100	61,900	85,200		
T0009	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 65 HIVP L=1.365m ノズルピッチ@1.38		本	65,100	56,400	85,200		
T0010	プレキャスト消雪散水ブロック	φ 65 HIVP L=2.74m ノズルピッチ@1.38 ドレンノズル付		本	78,600	74,900	98,200		
T0011	プレキャスト消雪継手ブロック	φ 75 L型ブロック 散水ノズル付		本	75,500	76,000	93,500		
T0012	プレキャスト消雪継手ブロック	φ 65 L型ブロック 散水ノズル付		本	71,500	73,500	88,700		
T0013	メカ型ベント	φ 100*90°		個	33,200				
T0014	ストラブグリップ	φ 125		個	23,000	23,000	23,000		
T0025	目地材	プレキャスト消雪ブロック用		枚	1,000	1,200			
T0032	残土処分費	普通残土		m3	2,100				

(その他積算条件)

2. 適用歩掛

- ① 消雪設備工(据付工) 消雪ブロックの据付工の据付工については、「散水消雪施設の維持管理歩掛資料」(一社)新潟県融雪技術協会・北陸融雪技術協会(令和3年11月) 4-7 プレキャストブロックの据付歩掛」により積算している。
- ② 消雪設備工(据付工) 消雪管据付工の据付工のうち、送水管据付については、「国土交通省機械設備工事積算基準 3-3 送水管、散水管据付(送水管 $\phi \leq 150A$) 標準据付工数」を準用している。
- ③ 消雪設備工(土工) 消雪設備設置工の消雪設備設置 送水管の埋設標識シート工については、「水道事業実務必携(令和3年度改訂版)2-3-16 管明示シート歩掛表」により積算している。
- ④ 据付間接費の算定において、機械設備据付工の員数は、小数第3位を四捨五入し第2位として積算している。
- ⑤ 当工事において、「設計技術費」は計上しておりません。