

本 工 事 数 量 集 計 表

工事名:市道小一条今村橋線舗装修繕工事

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕					
<構造物撤去工>					
構造物取壊し工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	別紙計算書 295.4	300	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	別紙計算書 1555.2	1560	m2	
運搬処理工					
殻運搬	アスファルト殻	1555.2*0.05 77.8	78	m3	
殻処分	アスファルト殻	77.8	78	m3	
<舗装工>					
路上再生工					
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下、混合用乳剤有 養生工無、砂散布無	別紙計算書 1559.5	1560	m2	防塵セメント
舗装打換え工					
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚t=5cm、平均幅員W=3.0m超	別紙計算書 1555.2	1560	m2	
<区画線工>					
区画線工					
熔融式区画線	実線15cm、排水性舗装無、 白色、塗布厚1.5mm	別紙計算書 541.2	540	m	
熔融式区画線	破線15cm、排水性舗装無、 白色、塗布厚1.5mm	別紙計算書 20.0	20	m	
熔融式区画線	ゼブラ45cm、排水性舗装無、 白色、塗布厚1.5mm	別紙計算書 53.2	53	m	

本 工 事 数 量 集 計 表

工事名:市道小一条今村橋線舗装修繕工事

No.2

[illegible]

数量計算書

市道名:市道小一条今村橋線

No.1

[illegible]

数 量 計 算 書

市道名:市道小一条今村橋線

No.2

測 点	区間距離	舗装版破碎			路上路盤再生工			表層					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No. 1 + 41.10	0.0	6.90	-	-	6.95	-	-	6.90	-	-			
No. 1 + 60.00	18.90	6.95	6.93	131.0	7.00	6.98	131.9	6.95	6.93	131.0			
No. 1 + 80.00	20.00	6.95	6.95	139.0	7.00	7.00	140.0	6.95	6.95	139.0			
No. 2 +	20.00	6.95	6.95	139.0	7.00	7.00	140.0	6.95	6.95	139.0			
No. 2 + 17.30	17.30	6.95	6.95	120.2	7.00	7.00	121.1	6.95	6.95	120.2			
小計	76.20			529.2			533.0			529.2			
合計	217.30			1555.20			1559.50			1555.20			

[illegible]