

本 工 事 数 量 集 計 表

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
舗装復旧		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	110.0			
		110.0	110	m	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版、t=5cm	数量計算書より 448.7			
		448.7	449	m2	
殻運搬	AS殻	448.7*0.05=22.4			
		22.4	22	m3	
殻処分	AS殻	22.4			
		22.4	22	m3	
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	数量計算書より 448.7			
		448.7	449	m2	
表層	再生密粒度AS(13)、W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	数量計算書より 448.7			
		448.7	449	m2	
区画線工		1.0	1	式	
区画線工		1.0	1	式	
溶融式区画線	溶融式、セグ45cm、 t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	2.1			
		2.1	2	m	
溶融式区画線	溶融式、矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	所要材料換算長 (18.64+33.02+15.58)*1.2=80.7			施工実延長 L=67.24m
		80.7	81	m	
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0	1	式	

数 量 計 算 書

測 点	区間距離	舗装版破碎(小規模)			不陸整正			表層					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
0 + 0.0		4.10			4.10			4.10					
0 + 20.0	20.0	4.10	4.10	82.0	4.10	4.10	82.0	4.10	4.10	82.0			
0 + 40.0	20.0	4.10	4.10	82.0	4.10	4.10	82.0	4.10	4.10	82.0			
0 + 60.0	20.0	4.10	4.10	82.0	4.10	4.10	82.0	4.10	4.10	82.0			
0 + 80.0	20.0	4.25	4.18	83.6	4.25	4.18	83.6	4.25	4.18	83.6			
1 + 0.0	20.0	4.05	4.15	83.0	4.05	4.15	83.0	4.05	4.15	83.0			
1 + 10.0	10.0	3.90	3.98	39.8	3.90	3.98	39.8	3.90	3.98	39.8			
コンクリート控除分				3.7			3.7			3.7			
小 計	110.0			448.7			448.7			448.7			
合 計	110.0			448.7			448.7			448.7			