

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 6d461938

当初設計書

工事名							
道河第22号 市道新川右岸 2 号線舗装工事							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版、t=15cm以下	m		16		
舗装版破碎		アスファルト舗装版、t=15cm以下	m2		699		
殻運搬		アスファルト殻	m3		35		
殻処分		アスファルト殻	m3		35		
不陸整正		補足材有、粒度調整碎石 (M-30)、t=平均 3cm	m2		699		
表層		再生密粒度アスファルト (13)、W=3. 0m 超、t=5cm	m2		699		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		溶融式、矢印・記号・文字、白色、15cm換算、t=1. 5mm、供用区間	m		40		施工実延長33. 26m
溶融式区画線		溶融式、ゼブラ45cm、白色、t=1. 5mm、供用区間	m		2		
溶融式区画線		溶融式、実線15cm、白色、t=1. 5mm、供用区間	m		270		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		

[illegible]