

# 本 工 事 数 量 集 計 表

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	7.45+4.83+4=16.3 16.3	16	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	数量計算書より 698.9	699	m2	
殻運搬	アスファルト殻	698.9*0.05=34.9 34.9	35	m3	
殻処分	アスファルト殻	698.9*0.05=34.9 34.9	35	m3	
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	数量計算書より 698.9	699	m2	
表層	再生密粒度As(13)、w=3.0m超 t=5cm	数量計算書より 698.9	699	m2	
区画線工		1.0	1	式	
区画線工		1.0	1	式	
溶融式区画線	溶融式、矢印・記号・文字、白色 15cm換算、t=1.5mm、供用区間	【止まれ】【強調標示】 所要材料換算長 (18.64+14.62)*1.2=39.9 39.9	40	m	施工実延長 33.26m
溶融式区画線	溶融式、ゼブラ45cm、白色 t=1.5mm、供用区間	2.0 2.0	2	m	
溶融式区画線	溶融式、実線15cm、白色 t=1.5mm、供用区間	133.4*2=266.8 266.8	270	m	
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0	1	式	

数 量 計 算 書

## No.1

[illegible]

数 量 計 算 書

No.2

測 点	区間距離	表層			不陸整正			舗装版破碎					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅員	平均 幅員	平積			
0 + 96.2	0.0	4.70	4.63	0.0	4.70	4.63	0.0	4.70	4.63	0.0			
1 + 0.0	3.8	4.45	4.58	17.4	4.45	4.58	17.4	4.45	4.58	17.4			
1 + 0.6	0.6	4.40	4.43	2.7	4.40	4.43	2.7	4.40	4.43	2.7			
1 + 0.6	0.0	4.30	4.35	0.0	4.30	4.35	0.0	4.30	4.35	0.0			
1 + 3.8	3.2	4.20	4.25	13.6	4.20	4.25	13.6	4.20	4.25	13.6			
1 + 3.8	0.0	4.25	4.23	0.0	4.25	4.23	0.0	4.25	4.23	0.0			
1 + 20.0	16.2	5.30	4.78	77.4	5.30	4.78	77.4	5.30	4.78	77.4			
1 + 32.4	12.4	4.75	5.03	62.4	4.75	5.03	62.4	4.75	5.03	62.4			
1 + 32.4	0.0	4.25	4.50	0.0	4.25	4.50	0.0	4.25	4.50	0.0			
1 + 33.4	1.0	4.00	4.13	4.1	4.00	4.13	4.1	4.00	4.13	4.1			
小計	37.2			177.6			177.6			177.6			
合 計	133.4			698.9			698.9			698.9			

[illegible]