

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 4ea6f355

工事名	令和4年度 道河第26号 市道東上坂神照線舗装修繕工事							当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕								
			式		1			
構造物撤去工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			
舗装版切断		As舗装版 舗装版厚15cm以下	m		440			
舗装版破碎		As舗装版 舗装版厚15cm以下	m2		2,600			
運搬処理工			式		1			
殻運搬		As殻	m3		130			
殻処分		As殻	m3		130			
舗装工			式		1			
路上再生工			式		1			
路上路盤再生工		混合深さ20cm以下 養生工:無 混合用乳剤:有	m2		2,630			
舗装打換え工			式		1			
表層		再生密粒度As(20) t=5cm 3.0m超 PK-3	m2		2,620			
区画線工			式		1			
区画線工			式		1			
溶融式区画線		実線15cm 白色 塗布厚1.5mm	m		810			
溶融式区画線		破線15cm 白色 塗布厚1.5mm	m		110			
溶融式区画線		セアラ45cm 白色 塗布厚1.5mm	m		8			
付帯工			式		1			
付帯工事			式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 4ea6f355

工事名		令和4年度 道河第26号 市道東上坂神照線舗装修繕工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路肩盛土		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3		5			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1		本線及び交差点	
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費(積上)			式		1			
技術管理費			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税及び地方消費税相当額			式		1			
工事費			式		1			