

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 6c77b35e

当初設計書

工事名	北建第30号 市道小観音寺横山線舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		180			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2		815			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	アスファルト殻	m3		41			
殻処分	アスファルト塊	m3		41			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材有 M-30 整正厚3cm	m2		815			
アスファルト舗装工		式		1			
表層	再生密粒度AS(13) t=5cm W=3.0m超	m2		815			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	実線 白 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装 無 供用区間	m		310			
溶融式区画線	破線 白 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装 無 供用区間	m		75			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間施工 交替要員 無し	式		1			
直接工事費		式		1			



[illegible]