

本 工 事 数 量 集 計 表

市道小観音寺横山線舗装修繕工事

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
舗装工					
<舗装打換え工>					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	別紙数量計算書 180.2	180	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	別紙数量計算書 815.1	815	m2	
<運搬処理工>					
殻運搬	アスファルト殻	別紙数量計算書より 815.1*0.05 40.8	41	m3	
殻処分	アスファルト塊	別紙数量計算書より 815.1*0.05 40.8	41	m3	
<舗装準備工>					
不陸整正	補足材有 M-30 整正厚3cm	別紙数量計算書 815.1	815	m2	
<アスファルト舗装工>					
表層	再生密粒度AS(13) t=5cm W=3.0m超	別紙数量計算書 815.1	815	m2	
区画線工					
<区画線工>					
熔融式区画線	実線 白 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	別紙数量計算書 308.0	310	m	
熔融式区画線	破線 白 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	別紙数量計算書 75.0	75	m	
仮設工					
<交通管理工>					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間施工 交替要員無し		1	式	

市道小観音寺横山線 舗装修繕工事

測 点	区間距離	舗装版破碎 AS t=5cm			不陸整正 M-30 t=3cm			表層 再生密粒度AS(13) t=5cm			幅 員	平 均 幅 員	平 積
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.2 + 91.50	—	6.10	—	—	6.10	—	—	6.10	—	—			
+ 92.00	0.50	6.10	6.10	3.1	6.10	6.10	3.1	6.10	6.10	3.1			
No.3 + 0.00	8.00	6.10	6.10	48.8	6.10	6.10	48.8	6.10	6.10	48.8			
+ 17.10	17.10	6.20	6.15	105.2	6.20	6.15	105.2	6.20	6.15	105.2			
+ 17.10'	0.00	3.30	4.75	0.0	3.30	4.75	0.0	3.30	4.75	0.0			
+ 20.00	2.90	3.30	3.30	9.6	3.30	3.30	9.6	3.30	3.30	9.6			
+ 40.00	20.00	3.40	3.35	67.0	3.40	3.35	67.0	3.40	3.35	67.0			
+ 60.00	20.00	3.40	3.40	68.0	3.40	3.40	68.0	3.40	3.40	68.0			
+ 64.50	4.50	3.40	3.40	15.3	3.40	3.40	15.3	3.40	3.40	15.3			
+ 64.50'	0.00	6.30	4.85	0.0	6.30	4.85	0.0	6.30	4.85	0.0			
+ 80.00	15.50	6.10	6.20	96.1	6.10	6.20	96.1	6.10	6.20	96.1			
No.4 + 0.00	20.00	6.20	6.15	123.0	6.20	6.15	123.0	6.20	6.15	123.0			
+ 20.00	20.00	6.20	6.20	124.0	6.20	6.20	124.0	6.20	6.20	124.0			
+ 40.00	20.00	6.20	6.20	124.0	6.20	6.20	124.0	6.20	6.20	124.0			
+ 45.00	5.00	6.20	6.20	31.0	6.20	6.20	31.0	6.20	6.20	31.0			
合 計	153.50			815.1			815.1			815.1			

[illegible]