

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f62fd54b

当初設計書

工事名	北建第31号 市道井口東西1号線舗装修繕工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		100		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2		570		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		アスファルト殻	m3		28		
殻処分		アスファルト塊	m3		28		
舗装準備工			式		1		
不陸整正		補足材有 M-30 整正厚3cm	m2		570		
アスファルト舗装工			式		1		
表層		再生密粒度AS(13) t=5cm W=3.0m超	m2		570		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		実線 白 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m		340		
溶融式区画線		破線 白 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m		35		
溶融式区画線		セグメント 白 W=45cm t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m		3		
溶融式区画線		文字・記号 白 W=15cm換算 t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m		23		
薄層カラー舗装		PRN-303 樹脂系すべり止め(黄) トップコート有 セグメント施工	m2		7		
仮設工			式		1		

[illegible]