

数量集計表

工事名:市道塩津中野坂線舗装修繕工事

工 種 ・ 細 目	規 格		設計数量	単位	備 考
道路修繕			1	式	
舗装工			1	式	
舗装打換え工			1	式	
舗装版切断	As舗装版、15cm以下	図面参照 31.8	32	m	
舗装版破碎	As舗装版、舗装版厚t=5cm	数量計算書参照 372.6	373	m2	
舗装版破碎(小規模)	As舗装版、舗装版厚t=5cm	数量計算書参照 131.6 84.2+23.5+23.9=	132	m2	
殻運搬	As殻	372.6*0.05= 18.6	19.0	m3	
殻運搬	As殻、小規模	131.6*0.05= 6.6	7.0	m3	
殻処分	As殻	18.6+6.6= 25.2	25	m3	
舗装準備工			1	式	
不陸整正	補足材有り、M-30(平均t=3cm)	数量計算書参照 372.6	373	m2	
不陸整正	補足材有り、M-30(平均t=3cm)	数量計算書参照 125.0 77.6+23.5+23.9=	125	m2	下層路盤 (歩道部)
アスファルト舗装工			1	式	
表層	再生密粒度As(13)、舗装厚t=5cm 平均幅員3.0m超	数量計算書参照 372.6	373	m2	
表層	再生密粒度As(13)、舗装厚t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	数量計算書参照 122.3 74.9+23.5+23.9=	122	m2	
表層	再生密粒度As(13)、舗装厚t=5cm 平均幅員1.4m未満	数量計算書参照 9.5	10	m2	
区画線工			1	式	
区画線工			1	式	
熔融式区画線	セグ45cm 白色 t=1.5mm 排水性舗装以外	図面参照 1.5 ①停止線	2	m	
熔融式区画線	矢印・記号・文字 15cm換算 白色 t=1.5mm 排水性舗装以外	所要材料換算長=18.8*1.20= 22.6 ②「止まれ」 図面参照	23	m	施工実延長 L=18.8m
仮設工			1	式	
交通管理工			1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1	1	式	

市道塩津中野坂線①

測 点	区間距離	As舗装版破碎(t=5cm以内)			As舗装版破碎(t=5cm以内) 小規模			不陸整正 M-30(平均t=3cm)			不陸整正 M-30(平均t=3cm) 下層路盤(歩道部)			表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)t=5cm 平均幅員3.0m超			表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)t=5cm 平均幅員1.4～3.0m			表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)t=5cm 平均幅員1.4m未満		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0 + 0.00					2.10	-	-				2.10	-	-				2.10	-	-			
No.0 + 20.00	20.00				1.95	2.03	40.6				1.95	2.03	40.6				1.95	2.03	40.6			
No.0 + 20.60	0.60				1.95	1.95	1.2				1.95	1.95	1.2				1.95	1.95	1.2			
No.0 + 20.60	0.00	←ここから消雪控除			2.75	-	-				2.75	-	-				0.80	-	-	1.95	-	-
No.0 + 22.30	1.70				2.70	2.73	4.6				2.70	2.73	4.6				2.45	1.63	2.8	0.25	1.10	1.9
No.0 + 27.80	5.50				2.80	2.75	15.1				2.80	2.75	15.1				2.55	2.50	13.8	0.25	0.25	1.4
No.0 + 28.70	0.90				2.80	2.80	2.5				2.80	2.80	2.5				1.70	2.13	1.9	1.10	0.68	0.6
No.0 + 34.00	5.30				3.20	3.00	15.9				3.20	3.00	15.9				2.20	1.95	10.3	1.00	1.05	5.6
No.0 + 34.00	0.00				4.15	-	-										4.15	-	-			
No.0 + 35.60	1.60	4.05	-	-	4.05	4.10	6.6	4.05	-	-				4.05	-	-	4.05	4.10	6.6			
No.0 + 40.00	4.40	3.90	3.98	17.5				3.90	3.98	17.5				3.90	3.98	17.5						
No.0 + 60.00	20.00	4.00	3.95	79.0				4.00	3.95	79.0				4.00	3.95	79.0						
No.0 + 80.00	20.00	4.20	4.10	82.0				4.20	4.10	82.0				4.20	4.10	82.0						
No.0 + 92.20	12.20	6.15	5.18	63.2				6.15	5.18	63.2				6.15	5.18	63.2						
No.0 + 94.80	2.60	4.05	5.10	13.3				4.05	5.10	13.3				4.05	5.10	13.3						
No.1 + 0.00	5.20	4.95	4.50	23.4				4.95	4.50	23.4				4.95	4.50	23.4						
No.1 + 1.25	1.25	5.20	5.08	6.4				5.20	5.08	6.4				5.20	5.08	6.4						
No.1 + 2.35	1.10	4.45	4.83	5.3				4.45	4.83	5.3				4.45	4.83	5.3						
No.1 + 11.00	8.65	6.05	5.25	45.4				6.05	5.25	45.4				6.05	5.25	45.4						
No.1 + 11.00	0.00	5.30	-	-				5.30	-	-				5.30	-	-						
No.1 + 12.80	1.80	5.70	5.50	9.9				5.70	5.50	9.9				5.70	5.50	9.9						
No.1 + 19.80	7.00	5.65	5.68	39.8				5.65	5.68	39.8				5.65	5.68	39.8						
No.1 + 20.50	0.70	4.10	4.88	3.4				4.10	4.88	3.4				4.10	4.88	3.4						
No.1 + 21.90	1.40	4.25	4.18	5.9				4.25	4.18	5.9				4.25	4.18	5.9						
No.1 + 21.90	0.00	8.05	-	-				8.05	-	-				8.05	-	-						
No.1 + 23.70	1.80	7.50	7.78	14.0				7.50	7.78	14.0				7.50	7.78	14.0						
					A部1.4*1.9=		2.7				A部1.4*1.9=		2.7				A部1.4*1.9=		2.7			
控除		消雪97.2*0.33=		-32.1	消雪15.1*0.33=		-5.0	消雪97.2*0.33=		-32.1	消雪15.1*0.33=		-5.0	消雪97.2*0.33=		-32.1	消雪15.1*0.33=		-5.0			
控除		側溝7.68*0.5=		-3.8				側溝7.68*0.5=		-3.8				側溝7.68*0.5=		-3.8						
合計	123.7			372.6			84.2			372.6			77.6			372.6			74.9			9.5
床版上の不陸整正は控除																						

数 量 計 算 書

市道塩津中野坂線舗装修繕工事

市道塩津中野坂線②

測 点	区間距離	As舗装版破碎(t=5cm以内) 小規模			不陸整正 M-30(平均t=3cm) 下層路盤(歩道部)			表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)t=5cm 平均幅員1.4~3.0m		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
②										
No.0 + 0.00		2.25			2.25			2.25		
No.0 + 4.20	4.20	2.40	2.33	9.8	2.40	2.33	9.8	2.40	2.33	9.8
No.0 + 5.30	1.10	3.85	3.13	3.4	3.85	3.13	3.4	3.85	3.13	3.4
No.0 + 8.00	2.70	3.80	3.83	10.3	3.80	3.83	10.3	3.80	3.83	10.3
合計	8.00			23.5			23.5			23.5

市道塩津中野坂線③

③										
No.0 + 0.00	0.00	3.60			3.60			3.60		
No.0 + 5.40	5.40	3.45	3.53	19.1	3.45	3.53	19.1	3.45	3.53	19.1
No.0 + 7.30	1.90	1.65	2.55	4.8	1.65	2.55	4.8	1.65	2.55	4.8
合計	7.30			23.9			23.9			23.9