

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 30bfc380

当初設計書

工事名		北建第33号 市道塩津中野坂線舗装修繕工事						当初設計書	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
道路修繕			式		1				
舗装工			式		1				
舗装打換え工			式		1				
舗装版切断		As舗装版、15cm以下	m		32				
舗装版破碎		As舗装版、舗装版厚t=5cm	m2		373				
舗装版破碎(小規模)		As舗装版、舗装版厚t=5cm	m2		132				
殻運搬		As殻	m3		19				
殻運搬		As殻、小規模	m3		7				
殻処分		As殻	m3		25				
舗装準備工			式		1				
不陸整正		補足材有り、M-30(平均t=3cm)	m2		373				
不陸整正		補足材有り、M-30(平均t=3cm)	m2		125				
アスファルト舗装工			式		1				
表層		再生密粒度As(13)、舗装厚t=5cm、平均幅員3.0m超	m2		373				
表層		再生密粒度As(13)、舗装厚t=5cm、平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		122				
表層		再生密粒度As(13)、舗装厚t=5cm、平均幅員1.4m未満	m2		10				
区画線工			式		1				
区画線工			式		1				
溶融式区画線		セグラ45cm 白色 t=1.5mm 排水性舗装以外	m		2				
溶融式区画線		矢印・記号・文字 15cm換算 白色 t=1.5mm 排水性舗装以外	m		23		実施工延長L=18.8m		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 30bfc380

工事名		北建第33号 市道塩津中野坂線舗装修繕工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税及び地方消費税相当額			式		1			
工事費			式		1			