



新設	EM-FP-C14sq-3C	電源用	GP28
	EM-IE8sq	アース用	
撤去	EM-HP1.2mm-5P	警報用	GP22
	FP-C14sq-3C	電源用	埋設管(51)
	FP-C14sq-3C	電源用	埋設管(51)
	IV14sq	アース用	

配置・1階平面図

2階平面図

3階平面図

機器表 (新設)

記号	名称	仕様	台数	設置場所	備考
	消火ポンプ	・出力11kW ・流し込み運転型 ・公共建築工事標準仕様 ・制御盤(漏電警報付) ・フランジヒーター	1	ポンプ室	
参考品番: 80X65FMDFU2611					

機器表 (撤去)

記号	名称	仕様	台数	設置場所	備考
	消火ポンプ	・出力11kW ・多段渦巻型 ・スターデルタ起動方式 ・揚程: 69-60m ・吐出量: 420-700m	1	ポンプ室	GV CV 圧力計 連成計 流量計 SUSフレキ フランジヒーター 製造:EBARA 品番: 80MSF3M611

※本工事にかかわる関係官公庁に関する一切の申請・協議書類作成ならびに、手続きを遅延なく行うこと。
また、それに必要な費用はすべて請負者の負担とする。
※石綿障害予防規則および大気汚染防止法に基づき、石綿に係る事前調査結果の報告(石綿事前調査結果報告システム等を利用)を行うこと。
(報告先: 労働基準監督署、県環境事務所)
※既設配管保温材は石綿含有である。
関係法令に従い、適正に取外し、処分すること。(マニフェスト提出)