

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e60a4f2b

当初設計書

工事名							
道河第2号 市道神照東西3号線舗装修繕工事							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕							
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	式		1		
舗装版破碎(小規模)		アスファルト舗装版 t=5cm	m		190		
殻運搬		アスファルト殻	m2		999		
殻処分		アスファルト殻	m3		50		
不陸整正		補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	m3		50		
表層		再生密粒度As(20) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	m2		999		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		溶融式、実線15cm、白色、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	m		310		
溶融式区画線		溶融式、セア745cm、白色、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	m		3		
溶融式区画線		溶融式、矢印・記号・文字15cm換算、白色、t=1.5mm、供用区間、排水性舗	m		22		施工実延長L=18.64m
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		

[illegible]