

本 工 事 数 量 集 計 表

市道宮司東南北5号線

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
構造物撤去工		1.0	1	式	
構造物取壊し工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	5.95+3.46 9.4	9	m	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 t=5cm	数量計算書より 132.9+32.2 165.1	165	m2	
殻運搬	アスファルト殻	165.1*0.05 8.3	8	m3	
殻処分	アスファルト殻	165.1*0.05 8.3	8	m3	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	数量計算書より 132.9+32.2 165.1	165	m2	
表層	再生密粒度As(13) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	数量計算書より 132.9+32.2 165.1	165	m2	
付帯工		1.0	1	式	
付帯工		1.0	1	式	
人孔蓋調整		1.0	1	組	
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0 1.0	1	式	


数 量 計 算 書

市道宮司東南北5号線

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層			断面	平均断面	立 積
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.0		3.80			3.80			3.80					
No.0 + 0.7	0.7	3.80	3.80	2.7	3.80	3.80	2.7	3.80	3.80	2.7			
No.0 + 0.7	0.0	5.10			5.10			5.10					
No.0 + 1.2	0.5	5.10	5.10	2.6	5.10	5.10	2.6	5.10	5.10	2.6			
No.0 + 1.2	0.0	4.30			4.30			4.30					
No.0 + 6.65	5.45	4.30	4.30	23.4	4.30	4.30	23.4	4.30	4.30	23.4			
No.0 + 8.0	1.35	2.90	3.60	4.9	2.90	3.60	4.9	2.90	3.60	4.9			
No.0 + 10.0	2.0	2.90	2.90	5.8	2.90	2.90	5.8	2.90	2.90	5.8			
No.0 + 20.0	10.0	2.90	2.90	29.0	2.90	2.90	29.0	2.90	2.90	29.0			
No.0 + 30.0	10.0	2.75	2.83	28.3	2.75	2.83	28.3	2.75	2.83	28.3			
No.0 + 40.0	10.0	2.60	2.68	26.8	2.60	2.68	26.8	2.60	2.68	26.8			
No.0 + 43.7	3.7	2.48	2.54	9.4	2.48	2.54	9.4	2.48	2.54	9.4			
合 計	43.7			132.9			132.9			132.9			

終 点 側 取 付 部 展 開 図

市道宮司東南北5号線



記号	a	b	c	s	面積 m2
1	2.90	0.89	2.89	3.34	1.3
2	2.89	1.76	3.42	4.04	2.6
3	3.42	3.46	4.29	5.59	5.8
4	4.29	3.93	3.15	5.69	6.0
5	3.15	2.82	4.80	5.39	4.3
6	4.80	3.00	3.63	5.72	5.5
7	3.63	0.44	3.63	3.85	0.8
8	3.20	1.55	3.00	3.88	2.3
小計					28.6
記号	長さ	始幅	終幅		面積 m2
9	1.25	3.00	2.83		3.6
合計					32.2