

本工事数量総括表

印刷管理 I D : eb0b6009

当初設計書

工事名		道河第7号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版、t=15cm以下	m		36		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		全面切削6cm以下(4000㎡以下)、段差すりつけ撤去作業:無	m2		2, 220		
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3		111		
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3		111		
路上再生工			式		1		
路上路盤再生工		混合深さ20cm以下、養生工:無、混合用乳剤:有	m2		2, 250		
舗装打換え工			式		1		
表層		再生密粒度アスコン(20)、t=5cm、W=3. 0m超、PK-3	m2		2, 220		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		実線15cm、t=1. 5mm、白色、排水性舗装以外	m		670		
溶融式区画線		破線15cm、t=1. 5mm、白色、排水性舗装以外	m		130		
溶融式区画線		セアラ45cm、t=1. 5mm、白色、排水性舗装以外	m		5		
付帯工			式		1		
道路付帯工			式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : eb0b6009

当初設計書

工事名 道河第7号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路肩盛土	路体(築堤)盛土、2.5m未満	m3		9		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(積上)		式		1		
運搬費		式		1		
技術管理費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		