

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
構造物撤去工		1.0	1	式	
構造物取壊し工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	別紙数量計算書より 36.3	36	m	
舗装工		1.0	1	式	
路面切削工		1.0	1	式	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業:無	別紙数量計算書より 2088.6+132.8 2,221.4	2,220	m2	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	2221.4*0.05 111.1	111	m3	
殻処分	アスファルト殻(切削)	2221.4*0.05 111.1	111	m3	
路上再生工		1.0	1	式	
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下、養生工:無 混合用乳剤:有	別紙数量計算書より 2117.3+134.7 2,252.0	2,250	m2	
舗装打換え工		1.0	1	式	
表層	再生密粒度アスコン(20)、t=5cm、W=3.0m超 PK-3	別紙数量計算書より 2088.6+132.8 2,221.4	2,220	m2	
区画線工		1.0	1	式	
区画線工		1.0	1	式	
溶融式区画線	実線15cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外	別紙数量計算書より 667.5	670	m	
溶融式区画線	破線15cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外	別紙数量計算書より 125.0	130	m	
溶融式区画線	セグ45cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外	別紙数量計算書より 5.3	5	m	

本 工 事 数 量 集 計 表

## No. 2

[illegible]

本 工 事 数 量 集 計 表

## No. 3

[illegible]

数 量 計 算 書

【区間1】

No.1

測 点	区間距離	路面切削			路上路盤再生工			表層					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.0 + 0.00	—	7.20	—	—	7.30	—	—	7.20	—	—			
+ 19.50	19.5	7.10	7.15	139.4	7.20	7.25	141.4	7.10	7.15	139.4			
+ 20.00	0.5	8.05	7.58	3.8	8.15	7.68	3.8	8.05	7.58	3.8			
+ 20.00'	0.0	8.05	—	—	8.10	—	—	8.05	—	—			
+ 25.10	5.1	8.00	8.03	41.0	8.05	8.08	41.2	8.00	8.03	41.0			
+ 25.10'	0.0	8.00	—	—	8.10	—	—	8.00	—	—			
+ 25.60	0.5	7.20	7.60	3.8	7.30	7.70	3.9	7.20	7.60	3.8			
+ 40.00	14.4	7.05	7.13	102.7	7.15	7.23	104.1	7.05	7.13	102.7			
+ 60.00	20.0	7.05	7.05	141.0	7.15	7.15	143.0	7.05	7.05	141.0			
+ 71.00	11.0	7.15	7.10	78.1	7.25	7.20	79.2	7.15	7.10	78.1			
+ 71.00'	0.0	7.15	—	—	7.20	—	—	7.15	—	—			
+ 78.00	7.0	7.15	7.15	50.1	7.20	7.20	50.4	7.15	7.15	50.1			
+ 78.00'	0.0	7.15	—	—	7.25	—	—	7.15	—	—			
+ 80.00	2.0	7.15	7.15	14.3	7.25	7.25	14.5	7.15	7.15	14.3			
No.1 + 0.00	20.0	7.10	7.13	142.6	7.20	7.23	144.6	7.10	7.13	142.6			
+ 20.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
+ 40.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
+ 60.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
+ 80.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
No.2 + 0.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
小 計	200.0			1426.8			1446.1			1426.8			

数 量 計 算 書

【区間1】

No.2

測 点	区間距離	路面切削			路上路盤再生工			表層					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
+ 20.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
+ 40.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
+ 60.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
+ 80.00	20.0	7.10	7.10	142.0	7.20	7.20	144.0	7.10	7.10	142.0			
+ 90.40	10.4	7.10	7.10	73.8	7.20	7.20	74.9	7.10	7.10	73.8			
+ 93.00	2.6	8.30	7.70	20.0	8.40	7.80	20.3	8.30	7.70	20.0			
小 計	93.0			661.8			671.2			661.8			
合 計	293.0			2088.6			2117.3			2088.6			

数 量 計 算 書

【区間2】

No.3

測 点	区間距離	路面切削			路上路盤再生工			表層					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.0 + 0.00	—	7.20	—	—	7.30	—	—	7.20	—	—			
+ 0.50	0.5	6.70	6.95	3.5	6.80	7.05	3.5	6.70	6.95	3.5			
+ 20.00	19.5	6.55	6.63	129.3	6.65	6.73	131.2	6.55	6.63	129.3			
合 計	20.0			132.8			134.7			132.8			

舗装版切断				数量計算書
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
舗装版切断(始点)	7.20	m	7.2	区間 1 No.0
舗装版切断(R)	7.00	m	7.0	区間 1 0+71.0～0+78.0
舗装版切断(終点)	8.30	m	8.3	区間 1 2+93.0
舗装版切断(始点)	7.20	m	7.2	区間 2 No.0
舗装版切断(終点)	6.55	m	6.6	区間 2 0+20
合計		m	36.3	
溶融式区画線（実線15cm 白色）				数量計算書
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
外側線(L)	20.0+267.9	m	287.9	区間 1
外側線(R)	72.6+217.0	m	289.6	区間 1
中央線	30.0	m	30.0	区間 1
外側線(L)	20.0	m	20.0	区間 2
外側線(R)	20.0	m	20.0	区間 2
中央線	20.0	m	20.0	区間 2
合計		m	667.5	
溶融式区画線（破線15cm 白色）				数量計算書
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
中央線	5.0*25	m	125.0	区間 1
合計		m	125.0	
溶融式区画線（ゼブラ45cm 白色）				数量計算書
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
停止線	2.80	m	2.8	区間 1
停止線	2.50	m	2.5	区間 2
合計		m	5.3	
路肩盛土				数量計算書
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
路肩盛土(L)	20.0	m	20.0	区間 1 No.0～0+20
路肩盛土(L)	267.9	m	267.9	区間 1 0+25.1～2+93.0
路肩盛土(R)	71.0	m	71.0	区間 1 No.0～0+71.0
路肩盛土(R)	215.0	m	215.0	区間 1 0+78.0～2+93.0
路肩盛土(L)	20.0	m	20.0	区間 2 No.0～0+20
路肩盛土(R)	20.0	m	20.0	区間 2 No.0～0+20
合計		m	613.9	