

# 数 量 集 計 表

工事名:余呉町八戸消雪ポンプ更新工事

工 種 ・ 細 目	規 格		設計数量	単位	備 考
八戸ポンプ場			1	式	
製作原価			1	式	
直接製作費			1	式	
機器単体費		1.0	1	式	
八戸ポンプ場			1	式	
消雪設備工			1	式	
ポンプ据付工			1	式	
材料費		1.0	1	式	
ポンプ据付		1.0	1	台	
試運転		1.0	1	式	
仮設工			1	式	
交通管理工			1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間施工 交替要員なし	1.0	1	式	

機器・材料数量表

名 称	内 容 ・ 規 格 等	単位	数 量	備 考
(機器単体費)				
深井戸用水中ポンプ	φ100×7.5kw 200V 60Hz 揚水量：1.0m <sup>3</sup> /min 全揚程：28.0m	台	1.00	ケーブル30m付
(材料費)				
揚水管	口径100mm 2.75m/本 内外部垂鉛メッキ、 両フランジ付、ホルトナット・パッキン含む	本	8.00	
井戸ふたセット	吐出し口径φ100,井戸径φ300 空気抜き弁、連成計（1MPs）含む	セット	1.00	
水中ケーブル	復帰用(黒色)30m	本	1.00	
水中ケーブル	低水位用(灰色)30m	本	1.00	