

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 7571392c

当初設計書

工事名	北建第 1 0 号 市道縄手線側溝設置工事						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		28			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm以下	m2		33			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		0.1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	アスファルト殻	m3		2			
殻処分	アスファルト殻	m3		2			
殻運搬	コンクリート殻 無筋	m3		0.1			
殻処分	コンクリート殻 無筋	m3		0.1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	m3		20			
埋戻し	流用土	m3		5			
土砂等運搬	現地～仮置場～現地 土砂	m3		5			
土砂等運搬	現地～処分地 土砂	m3		10			
残土等処分	土砂	m3		10			
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水桝	B400×L400×H800	箇所		1			

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 7571392c

工事名		北建第 1 0 号 市道縄手線側溝設置工事					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管		VU300	m		0.3		
側溝工			式		1		
プレキャストU型側溝		PU-3 B300×H400	m		25		
間詰コンクリート		18-8-40BB	m3		3		
止壁工		18-8-40BB	箇所		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-30 t=10cm	m2		8		
上層路盤(車道・路肩部)		M-30 t=10cm	m2		8		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2		18		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		



当初設計書

[illegible]