

本 工 事 数 量 集 計 表

No.1

工事名:市道縄手線側溝設置工事

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路改良					
<構造物撤去工>					
構造物取壊し工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	$1.30+25.20+1.30=27.80$	27.8	28	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm以下	数量計算書より	32.9	33	m2
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	$0.1=$	0.1	0.1	m3
運搬処理工					
殻運搬	アスファルト殻	$32.9*0.05=1.6$	1.6	2	m3
殻処分	アスファルト殻	$1.6=$	1.6	2	m3
殻運搬	コンクリート殻 無筋	$0.1=$	0.1	0.1	m3
殻処分	コンクリート殻 無筋	$0.1=$	0.1	0.1	m3
<排水構造物工>					
作業土工					
床掘り	土砂	数量計算書より	15.5	20	m3
埋戻し	流用土	数量計算書より	5.0	5	m3
土砂等運搬	現地～仮置場～現地 土砂	$5.0=$	5.0	5	m3
土砂等運搬	現地～処分地 土砂	$15.5-5.0=10.5$	10.5	10	m3
残土等処分	土砂	$10.5=$	10.5	10	m3

本 工 事 数 量 集 計 表

No.2

工事名:市道縄手線側溝設置工事

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
集水桝・マンホール工					
プレキャスト集水桝	B400×L400×H800	1.0=1.0	1	箇所	
暗渠排水管	VU300	0.3=0.3	0.3	m	
側溝工					
プレキャストU型側溝	PU-3 B300×H400	24.6=24.6	25	m	
間詰コンクリート	18-8-40BB	2.5=2.5	3	m3	
止壁工	18-8-40BB	1.0=1.0	1	箇所	
<舗装工>					
アスファルト舗装工					
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=10cm	数量計算書より7.6	8	m2	
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=10cm	数量計算書より7.6	8	m2	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	数量計算書より17.6	18	m2	
<仮設工>					
交通管理工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0=1.0	1	式	

数 量 計 算 書

市道名:市道縄手線

No.1

[illegible]

数量計算書


市道名:市道縄手線

No.2

[illegible]


(B400 × L400 × H800)

10.0箇所当り

[illegible]


PU-3 B300 × H400

10.0m当り

[illegible]

止壁工 数量計算書

10.0箇所当り

[illegible]