

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 1f67d8d5

当初設計書

工事名	長下施工第15号 内保中排水区雨水渠築造工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m		91			
舗装版破碎	舗装厚5cm 小規模土工	m2		39			
コンクリート構造物取壊し	無筋Con 人力取壊し	m3		4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	As殻	m3		2			
殻運搬	無筋Con殻	m3		4			
殻処分	As殻	m3		2			
殻処分	無筋Con殻	m3		4			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂	m3		40			
残土等処分	礫質土	m3		40			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂 小規模	m3		80			
埋戻し	土砂 小規模	m3		50			
法面整形(盛土部)	法面締固め有、現場制約有	m2		50			
側溝工		式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 1f67d8d5

当初設計書

工事名		長下施工第15号 内保中排水区雨水渠築造工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
自由勾配側溝		300*300 インバート厚t=50mm	m		18			
自由勾配側溝		300*400 インバート厚t=50～150mm	m		40			
自由勾配側溝		300*500 インバート厚t=50～225mm	m		48			
自由勾配側溝		300*600 インバート厚t=325～350mm	m		6			
集水桝・マンホール工			式		1			
プレキャスト集水桝		300*300*700 普通目 T-25 ボルト固定	箇所		3			
プレキャスト集水桝		300*300*800 普通目 T-25 ボルト固定	箇所		1			
プレキャスト集水桝		400*400*600 普通目 T-25 ボルト固定	箇所		1			
付帯工			式		1			
一筆排水工		角落し	式		1			
舗装工			式		1			
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(歩道部)		RC-30 t=100mm	m2		48			
上層路盤(歩道部)		M-30 t=120mm	m2		48			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t=30mm	m2		48			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員		交通誘導員B	式		1			
水替工			式		1			
ポンプ排水		作業時排水	式		1			

[illegible]