

本 工 事 数 量 集 計 表

路線名：市道速水23号線 他

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕					
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：15cm以下	$(4.85+12.20+5.20+18.20+19.00+15.80+4.00)+$ $(2.00+22.30+1.35+14.65+2.90+2.85+5.80+2.20) =$	133. 3	130	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚：15cm以下	$290.5+263.1+181.1 =$	734. 7	735	m2
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	$179.4+97.0 =$	276. 4	276	m2
殻運搬	アスファルト殻 L=3.5km以下	$734.7*0.05 =$	36. 7	37	m3
殻運搬	アスファルト殻 L=3.5km以下	$276.4*0.05 =$	13. 8	14	m3
殻処分	アスファルト殻	$36.7+13.8 =$	50. 5	51	m3
舗装準備工					
不陸整正	補足材(M-30) t=30mm(平均)	$290.5+263.1+181.1 =$	734. 7	735	m2
不陸整正	補足材(M-30) t=30mm(平均)	$179.4+97.0 =$	276. 4	276	m2

本 工 事 数 量 集 計 表

路線名：市道速水23号線 他

No. 2

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
アスファルト舗装工					
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13) 舗装厚t=50mm 幅員3.0m超 プライムコート	$290.5+263.1+181.1=$	734.7	735	m2
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13) 舗装厚t=50mm 幅員1.4m以上3.0m以下 プライムコート	$179.4+97.0=$	276.4	276	m2
区画線工					
区画線工					
熔融式区画線	実線(白)W=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	$25.9+21.8+57.3+42.4+42.8+30.6+31.4=$	252.2	250	m
熔融式区画線	ゼブラ(白)W=45cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	2.1	2.1	2	m
熔融式区画線	矢印・記号・文字(白)15cm換算 t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	$18.64*1.2=$	22.4	22	m 実延長L=18.64m
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		1.0	1	式

数量計算書

No.1

[illegible]

数量計算書

No.2

[illegible]

数 量 計 算 書

No.3

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層			舗装版切断(カッター延長)		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
1工区 ③													
No.0		5.00			5.00			5.00				15.80	
+ 5.40	5.40	4.70	4.85	26.2	4.70	4.85	26.2	4.70	4.85	26.2			
No.0		4.00	4.35	0.0	4.00	4.35	0.0	4.00	4.35	0.0			
+ 5.40	0.00												
No.0		4.00	4.00	4.4	4.00	4.00	4.4	4.00	4.00	4.4			
+ 6.50	1.10												
No.0		5.00	4.50	0.0	5.00	4.50	0.0	5.00	4.50	0.0			
+ 6.50	0.00												
No.0		5.00	5.00	67.5	5.00	5.00	67.5	5.00	5.00	67.5			
+ 20.00	13.50												
No.0		5.00	5.00	78.5	5.00	5.00	78.5	5.00	5.00	78.5			
+ 35.70	15.70												
No.0		4.55	4.78	0.0	4.55	4.78	0.0	4.55	4.78	0.0			
+ 35.70	0.00												
No.0		4.55	4.55	4.1	4.55	4.55	4.1	4.55	4.55	4.1			
+ 36.60	0.90												
No.0		4.00	4.28	0.0	4.00	4.28	0.0	4.00	4.28	0.0			
+ 36.60	0.00												
No.0		4.00	4.00	0.4	4.00	4.00	0.4	4.00	4.00	0.4		4.00	
+ 36.70	0.10												
計	36.70			181.1			181.1			181.1		19.80	
合計	141.70			734.7			734.7			734.7		79.25	

数 量 計 算 書

No.1

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層			舗装版切断(カッター延長)		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
2工区 ①													
No.0 +		2.00			2.00			2.00				2.00	
No.0 + 4.20	4.20	1.75	1.88	7.9	1.75	1.88	7.9	1.75	1.88	7.9			
No.0 + 4.80	0.60	1.90	1.83	1.1	1.90	1.83	1.1	1.90	1.83	1.1			
No.0 + 5.20	0.40	2.20	2.05	0.8	2.20	2.05	0.8	2.20	2.05	0.8			
No.0 + 8.70	3.50	2.55	2.38	8.3	2.55	2.38	8.3	2.55	2.38	8.3			
No.0 + 9.70	1.00	1.90	2.23	2.2	1.90	2.23	2.2	1.90	2.23	2.2			
No.0 + 12.00	2.30	1.80	1.85	4.3	1.80	1.85	4.3	1.80	1.85	4.3			
No.0 + 13.00	1.00	1.65	1.73	1.7	1.65	1.73	1.7	1.65	1.73	1.7			
No.0 + 20.00	7.00	1.55	1.60	11.2	1.55	1.60	11.2	1.55	1.60	11.2		22.30	
No.0 + 35.00	15.00	1.65	1.60	24.0	1.65	1.60	24.0	1.65	1.60	24.0			
No.0 + 37.40	2.40	1.70	1.68	4.0	1.70	1.68	4.0	1.70	1.68	4.0			
No.0 + 37.40	0.00	3.05	2.38	0.0	3.05	2.38	0.0	3.05	2.38	0.0		1.35	
No.0 + 38.20	0.80	3.05	3.05	2.4	3.05	3.05	2.4	3.05	3.05	2.4			
No.0 + 39.70	1.50	3.40	3.23	4.8	3.40	3.23	4.8	3.40	3.23	4.8			
No.0 + 41.90	2.20	3.40	3.40	7.5	3.40	3.40	7.5	3.40	3.40	7.5			
No.0 + 42.40	0.50	2.15	2.78	1.4	2.15	2.78	1.4	2.15	2.78	1.4			
No.0 + 50.00	7.60	2.25	2.20	16.7	2.25	2.20	16.7	2.25	2.20	16.7			
No.0 + 52.20	2.20	2.25	2.25	5.0	2.25	2.25	5.0	2.25	2.25	5.0			

数量計算書

No.2

[illegible]

数 量 計 算 書

No.3

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層			舗装版切断(カッター延長)		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
2工区 ②													
No.0 +		2.85			2.85			2.85				2.85	
No.0 + 3.10	3.10	2.90	2.88	8.9	2.90	2.88	8.9	2.90	2.88	8.9			
No.0 + 4.20	1.10	2.90	2.90	3.2	2.90	2.90	3.2	2.90	2.90	3.2			
No.0 + 5.20	1.00	3.20	3.05	3.1	3.20	3.05	3.1	3.20	3.05	3.1			
No.0 + 5.20	0.00	4.50	3.85	0.0	4.50	3.85	0.0	4.50	3.85	0.0			
No.0 + 7.80	2.60	4.80	4.65	12.1	4.80	4.65	12.1	4.80	4.65	12.1			
No.0 + 7.80	0.00	4.00	4.40	0.0	4.00	4.40	0.0	4.00	4.40	0.0			
No.0 + 8.90	1.10	2.70	3.35	3.7	2.70	3.35	3.7	2.70	3.35	3.7			
No.0 + 8.90	0.00	2.00	2.35	0.0	2.00	2.35	0.0	2.00	2.35	0.0			
No.0 + 9.80	0.90	2.05	2.03	1.8	2.05	2.03	1.8	2.05	2.03	1.8			
No.0 + 20.00	10.20	2.25	2.15	21.9	2.25	2.15	21.9	2.25	2.15	21.9			
No.0 + 35.00	15.00	2.70	2.48	37.2	2.70	2.48	37.2	2.70	2.48	37.2			
No.0 + 35.00	0.00	2.95	2.83	0.0	2.95	2.83	0.0	2.95	2.83	0.0		5.80	
No.0 + 36.60	1.60	3.15	3.05	4.9	3.15	3.05	4.9	3.15	3.05	4.9		2.20	
No.0 + 36.60	0.00	3.25	3.20	0.0	3.25	3.20	0.0	3.25	3.20	0.0			
No.0 + 38.30	1.70	3.25	3.25	5.5	3.25	3.25	5.5	3.25	3.25	5.5			
水路控除		0.69	* 7.7	-5.3	0.69	* 7.7	-5.3	0.69	* 7.7	-5.3			
計	38.30			97.0			97.0			97.0		10.85	
合計	124.90			276.4			276.4			276.4		54.05	