

# 本 工 事 数 量 集 計 表

**市道小一条今村橋線他区画線工事**

[illegible]

実線15 c m		数量計算書		No. 1
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
外側線	28. 0+29. 0+430. 0+400. 0+288. 5+288. 5=1464. 0	m	1464. 0	市道小一条今村橋線
	36. 0+35. 0+31. 7+31. 5+30. 0+30. 6+26. 6+24. 0=245. 4	m	245. 4	市道大路地内27号線 市道三田地内36号線
中央線	752. 5+30. 0+30. 0+30. 0+33. 0=875. 5	m	875. 5	市道小一条今村橋線
	32. 0+32. 0+34. 0+30. 0+30. 0+33. 0+34. 0+31. 5+36. 0+ 35. 5+35. 0+40. 0+30. 0+30. 0+34. 0+30. 0=527. 0	m	527. 0	市道八条高田線
導流帯境界線	27. 5+28. 5=56. 0	m	56. 0	市道小一条今村橋線
	57. 0+60. 0+19. 0+19. 0=155. 0	m	155. 0	市道八条高田線
合計	1464. 0+245. 4+875. 5+527. 0+56. 0+155. 0=3322. 9	m	3322. 9	
実線30 c m		数量計算書		
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
中央線	38. 0+42. 0=80. 0	m	80. 0	市道八条高田線
合計	80. 0	m	80. 0	
破線15 c m		数量計算書		
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
外側線	1. 0*8. 0=8. 0	m	8. 0	市道八条高田線
中央線	20. 0+95. 0+125. 0=240. 0	m	240. 0	市道小一条今村橋線
	90. 0+75. 0+5. 0+60. 0+55. 0+60. 0+25. 0+10. 0=380. 0	m	380. 0	市道八条高田線
合計	8. 0+240. 0+380. 0=628. 0	m	628. 0	
ゼブラ45 c m		数量計算書		
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
停止線	2. 7+2. 7=5. 4	m	5. 4	市道小一条今村橋線
導流帯	(3. 00+2. 80+2. 40+2. 20+1. 90+1. 70+1. 50+1. 20+1. 00+0. 50+0. 30)=18. 5	m	18. 5	市道小一条今村橋線
	(0. 10+0. 30+0. 50+0. 80+0. 90+1. 30+1. 70+2. 10+2. 40+2. 90+3. 20+3. 50+3. 70+3. 50+ 3. 20+2. 90+2. 70+2. 40+2. 30+2. 00+1. 70+1. 40+1. 10+0. 90+0. 60+0. 45+0. 35+0. 10)+ (0. 10+0. 50+0. 80+1. 05+1. 15+0. 90+0. 60+0. 30+0. 05+0. 05)=54. 5	m	54. 5	市道八条高田線
合計	5. 4+18. 5+54. 5=78. 4	m	78. 4	

矢印・記号・文字 15 c m換算 数量計算書 No. 2				
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要
矢印【進行方向1】	$9.15 \times 2 = 18.3$	m	18.3	市道八条高田線
矢印【進行方向2】	$6.66 \times 2 = 13.3$	m	13.3	市道八条高田線
交差点標示(+)	$7.4 \times 2 = 14.8$	m	14.8	市道小一条今村橋線
	$7.4 \times 9 = 66.6$	m	66.6	市道八条高田線
	7.4	m	7.4	市道大路地内27号線 市道三田地内36号線
交差点標示(T)	$6.0 \times 12 = 72.0$	m	72.0	市道八条高田線
減速標示1	$(7.2 \times 5) \times 4 = 144.0$	m	144.0	市道八条高田線
減速標示2	$(10.8 \times 12) \times 2 = 259.2$	m	259.2	市道八条高田線
速度注意	$47.01 \times 2 = 94.0$	m	94.0	市道八条高田線
合計	$18.3 + 13.3 + 14.8 + 66.6 + 7.4 + 72.0 + 144.0 + 259.2 + 94.0 = 689.6$	m	689.6	