

数 量 集 計 表

早崎地区

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式		単位	備 考
<土工>					
床掘	土砂 小規模	26.8	26.8	27	m3
埋戻1	栗石 5～15cm	6.2	6.2	6	m3
埋戻2	流用土	15.1	15.1	15	m3
土砂運搬	現地～処分地 DT4t L=35.0km以下	26.8-15.1=11.7	11.7	12	m3
ダンプトラック運搬	現地～仮置き場 C-30 DT4t L=27.0km以下	20	20.0	20	m3
建設発生土処分	粘性土・表土	11.7	11.7	12	m3
法面整形	機械 切土部	48.0	48.0	48	m ²
<構造物工>					
B型アーム柵渠据付	機械据付 B型アーム H900*B3500	12.0	12.0	12	m
張ブロック工	500*500 t=12cm	24.0	24.0	24	m ²
土間コンクリート	18-8-40BB t=10cm	7.2*0.1=0.72	0.72	0.7	m3
吸出し防止材設置	全面 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	24.0	24.0	24	m ²
止壁工	18-8-40BB	2.0	2.0	2	箇所
<仮設工>					
大型土のう工	C-30 製作・設置	1.0 (12+4+4)	1.0	1	式
大型土のう工	撤去	1.0 (12+4+4)	1.0	1	式
排水ポンプ設置撤去		2.0	2.0	2	箇所
排水ポンプ運転	作業時排水 0以上6m ³ /h未満 口径50mm	2.0	2.0	2	箇所
交通誘導警備員B	交通誘導警備員B		1.0	1	式
					14人

[illegible][illegible]

3

止壁工

数量計算書

1.0箇所 当り

[illegible]

4

数量計算書

当り

[illegible]

立 積 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	床掘			埋戻1(栗石)			埋戻2(流用土)			断面	平均 断面	立 積
		断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積			
No.0		4.1			0.5			1.8					
- 0.40													
		4.1	4.10	1.6	0.5	0.50	0.2	1.8	1.80	0.7			
+ 0.00	0.40												
		2.0			0.5			1.2					
+ 0.00	0.00												
		1.9	1.95	11.7	0.5	0.50	3.0	1.2	1.20	7.2			
+ 6.00	6.00												
		2.6	2.25	13.5	0.5	0.50	3.0	1.2	1.20	7.2			
12.00	6.00												
合 計	12.4			26.8			6.2			15.1			

平 積 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	法面整形			土間コン			張りブロック			吸出し防止材		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0													
- 0.40													
+ 0.00	0.40												
+ 0.00	0.00	4.00			0.60			2.00			2.00		
+ 6.00	6.00	4.00	4.00	24.0	0.60	0.60	3.6	2.00	2.00	12.0	2.00	2.00	12.0
12.00	6.00	4.00	4.00	24.0	0.60	0.60	3.6	2.00	2.00	12.0	2.00	2.00	12.0
合 計	12.4			48.0			7.2			24.0			24.0