

工事数量総括表

		工事名	虎姫時遊館側溝改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	m3		3		
埋戻し			流用土	m3		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
残土等処分			砂質土	m3		2		
側溝工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	虎姫時遊館側溝改修工事	当初		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鋼製側溝			C-150 156×156×1000	m		24		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物; 人力施工	m3		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版; 厚15cm以下	m		53		
舗装版破碎			アスファルト舗装版; 厚5cm	m2		58		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	虎姫時遊館側溝改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻運搬			アスファルト殻	m3		3		
殻処分			アスファルト殻	m3		3		
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
舗装準備工				式		1		
不陸整正			補足材有り;粒度調整碎石 M-30;整正厚29mm以上34mm未満	m2		45		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	虎姫時遊館側溝改修工事	当初		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)			再生クラッシュラン RC-30;仕上り厚100mm	m2		14		
上層路盤(歩道部)			粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2		7		
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満	m2		59		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		7		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	虎姫時遊館側溝改修工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			

