資料4

被判定空家等一覧表（平成30年8月1日:第7回長浜市空家等対策推進会議資料）

※会議終了後審査結果を記入しています。

	項目	倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態か否かの判断基準																						周辺への影響度の判断基準								合計点数	判定	結果
		傾斜		基礎及び土台					屋根ふき材、庇又は軒			外壁			看板、給油設備、屋上水槽等				屋外階段、バルコニー		門、塀		擁壁			位置	隣接家屋		通学路			公共施設				
	判断内容	基礎又は土台等に不同沈下がある。	20分の1超の柱の傾斜が認められる。	柱とはりにずれが発生している。	柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している。	基礎と土台にずれが発生している。	土台が腐朽又は破損している。	基礎が破損又は変形している。	軒がたれ下がっている。	屋根ふき材が剥落している。	屋根が変形している。	雨樋がたれ下がっている。	壁体を貫通する穴が生じている。	外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している。	外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮きが生じている。	看板の仕上材料が剥落している。	看板、給油設備、屋上水槽等が転倒している。	看板、給油設備、屋上水槽等が破損又は脱落している。	看板、給油設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している。	屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。	屋外階段、バルコニーが傾斜している。	門、塀にひび割れ、破損が生じている。	門、塀が傾斜している。	ひび割れが発生している。	水抜き穴の詰まりが生じている。	擁壁表面に水がしみ出し、流出している。	建築位置	隣接家屋が1軒ある。	隣接家屋が2軒以上ある。	小学校の通学路になっている。	中学校の通学路になっている。	義務教育学校の通学路になっている。	半径100メートル以内に公共施設がある。	半径300メートル以内に公共施設がある。			
	点数（下段は最大点数）	100	100	50 50 （ただし、著しく崩壊の危険のあるものについては最大点数に+50）					25 （ただし、著しいものについては最大点数に+25）	25 25		10	25	15	10	10 50 （ただし、著しく脱落の危険のあるものについては+50）				10 50 （ただし、著しく脱落の危険のあるものについては+50）		10 20		20 30			10	1	3	3	3	3	3	1			
1	南呉服町	0	0	0					50	25		10	0	15	0	0				0	0	0	0	0			10	0	3	0	0	0	3	0	116		特
2	七条町	0	0	50					0	25		10	25	15	0	0				0	0	0	0	0			10	1	0	0	0	0	0	0	136		特
3	千草町	0	0	25					25	25		0	25	15	0	0				0	0	0	0	0			10	1	0	0	0	0	0	0	126		特
4	岡谷町	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			10	1	0	0	0	0	0	0	11		非
5	寺師町	0	0	0					0	25		10	0	15	0	0				0	0	0	0	0			10	0	3	0	0	0	0	0	63		非
6	南浜町	0	0	0					0	25		10	0	0	10	0				0	0	0	0	0			10	1	0	0	0	0	0	0	56		非
7	稲葉町	0	0	50					25	25		0	25	0	0	0				0	0	0	0	0			1	1	0	0	0	0	0	0	127		特
8	木之本町廣瀬	0	0	0					0	25		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			10	1	0	0	0	0	3	0	39		非
9	余呉町中之郷①	0	0	100					25	25		0	25	15	0	0				0	0	0	0	0			10	0	0	0	0	0	0	0	200		特
10	余呉町中之郷②	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			10	0	3	0	0	0	0	1	14		非
11	余呉町国安	0	0	0					0	25		10	0	15	0	0				0	0	0	0	0			10	0	3	0	0	0	0	0	63		非
12	西浅井町野坂	0	0	50					25	25		0	25	15	0	0				0	0	0	0	0			10	1	0	0	0	0	0	1	152		特
13	西浅井町大浦	0	0	0					0	25		0	0	0	10	0				0	0	0	0	0			10	1	0	3	3	0	0	1	53		非