

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 75bba985

当初設計書

工事名	道河第3号 市道美濃山5号線舗装修繕工事						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m		9			
舗装版切断	コンクリート舗装版、t=15cm以下	m		28			
舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m2		481			
殻運搬	アスファルト殻	m3		24			
殻処分	アスファルト殻	m3		24			
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30)、t=平均3cm	m2		481			
表層	再生密粒度As(20)、w=3.0m超、t=5cm	m2		481			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

C

[illegible]