

本 工 事 数 量 集 計 表

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	6.2+2.4+0.6=9.2 9.2	9	m	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	28.1 28.1	28	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	数量計算書より 481.2	481	m2	
殻運搬	アスファルト殻	481.2*0.05=24.1 24.1	24	m3	
殻処分	アスファルト殻	24.1	24	m3	
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	数量計算書より 481.2	481	m2	
表層	再生密粒度As(20)、w=3.0m超 t=5cm	数量計算書より 481.2	481	m2	
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0	1	式	

数 量 計 算 書

市道美濃山5号線

測 点	区間距離	表層			不陸整正			舗装版破碎					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅員	平均 幅員	平積			
0 + 0.0		6.20			6.20			6.20					
0 + 3.5	3.5	5.10	5.65	19.8	5.10	5.65	19.8	5.10	5.65	19.8			
0 + 3.5	0.0	5.70	5.40	0.0	5.70	5.40	0.0	5.70	5.40	0.0			
0 + 20.0	16.5	5.40	5.55	91.6	5.40	5.55	91.6	5.40	5.55	91.6			
0 + 31.6	11.6	5.30	5.35	62.1	5.30	5.35	62.1	5.30	5.35	62.1			
0 + 33.0	1.4	5.20	5.25	7.4	5.20	5.25	7.4	5.20	5.25	7.4			
0 + 33.0	0.0	4.90	5.05	0.0	4.90	5.05	0.0	4.90	5.05	0.0			
0 + 35.5	2.5	4.80	4.85	12.1	4.80	4.85	12.1	4.80	4.85	12.1			
0 + 35.5	0.0	5.05	4.93	0.0	5.05	4.93	0.0	5.05	4.93	0.0			
0 + 39.0	3.5	5.05	5.05	17.7	5.05	5.05	17.7	5.05	5.05	17.7			
0 + 39.0	0.0	6.60	5.83	0.0	6.60	5.83	0.0	6.60	5.83	0.0			
0 + 40.0	1.0	6.50	6.55	6.6	6.50	6.55	6.6	6.50	6.55	6.6			
0 + 48.2	8.2	6.20	6.35	52.1	6.20	6.35	52.1	6.20	6.35	52.1			
0 + 48.2	0.0	4.65	5.43	0.0	4.65	5.43	0.0	4.65	5.43	0.0			
0 + 59.6	11.4	4.00	4.33	49.4	4.00	4.33	49.4	4.00	4.33	49.4			
0 + 60.0	0.4	4.00	4.00	1.6	4.00	4.00	1.6	4.00	4.00	1.6			
0 + 80.0	20.0	5.00	4.50	90.0	5.00	4.50	90.0	5.00	4.50	90.0			
0 + 88.5	8.5	4.60	4.80	40.8	4.60	4.80	40.8	4.60	4.80	40.8			
0 + 94.1	5.6	6.10	5.35	30.0	6.10	5.35	30.0	6.10	5.35	30.0			
小 計	94.1			481.2			481.2			481.2			
合 計	94.1			481.2			481.2			481.2			