

本 工 事 数 量 集 計 表

路線名:市道杉野線擁壁工事

No.1

| 工 種 ・ 細 目 | 規 格 | 算 式 | 設計数量 | 単位 | 備 考 |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------|------|-----|
| 道路改良 | | | | | |
| 擁壁修繕工 | | | | | |
| 石積修繕工 | | | | | |
| 目地・ハツリ異物除去工 | | 12.3*2.85=35.0635.1 | 35 | m2 | |
| 石積空洞部下地処理工 | | 12.3*2.85=35.0635.1 | 35 | m2 | |
| 水抜き加工シート設置工 | 1箇所/1m2 | 35 | 35 | 箇所 | |
| 充填材注入工 | | 35.1*0.3*20%*1000=21062,106 | 2110 | リットル | |
| 表面処理工 | | 12.3*2.85=35.0635.1 | 35 | m2 | |
| 足場・支保工 | | | | | |
| 足場 | 単管傾斜足場 安全ネットを使用しない | 12.3*2.85=35.0635.1 | 40 | 掛m2 | |
| 仮設工 | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 1 | 1 | 式 | |