

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 令和4年度 北建第10号
市道杉野線擁壁工事

施工位置 長浜市木之本町杉野

適用基準等

単価適用基準日 : 令和04年05月20日

歩掛適用基準日 : 令和04年05月20日

諸経費適用基準日 : 令和04年05月20日

適用単価地区
長浜土木事務所木之本支所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
道路改良工事

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正(現場管理費)
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

その他積算条件等

① 見積りによって決定した歩掛り一覧

工種・細目	仕組み	歩掛				
		土木一般世話役	石工	諸雑費率		
目地・ハツリ異物除去工	100m2当り	6.70人	33.50人	13.75%		
石積空洞部下地処理	100m2当り	土木一般世話役	石工	普通作業員	諸雑費率	
		1.33人	1.33人	2.67人	13.75%	
水抜き加工シート設置工	100箇所当り	土木一般世話役	石工	諸雑費率		
		0.50人	2.00人	13.75%		
充填材注入工	100リットル当り	土木一般世話役	石工	特殊作業員	普通作業員	諸雑費率
		0.50人	0.50人	0.50人	0.50人	15%
表面処理工	100m2当り	土木一般世話役	左官	諸雑費率		
		0.50人	2.00人	13.75%		

② 見積りによって決定した単価一覧

(円)

名称	規格	単位	見積り番号			
			①	②	③	④
塗布型吸水調整材		kg	722	722	722	722
水抜き加工シート	15*50*500	枚	800	900	900	900
指定細砂	袋詰め	kg	31	35	32	32
石積専用接着剤	モルタルGハイパー同等品	kg	2950	2950	2950	2950
小型ポンプ損料	吐出量2.3L /min～max10.3L/min	式	1500	1500	1500	1500

その他積算条件等

③ 見積り日進量一覧

名称	単位	見積り番号			
		①	②	③	④
目地・ハツリ異物除去工	m2	15	15	15	15
石積空洞部下地処理	m2	75	75	75	75
水抜き加工シート設置工	箇所	200	200	200	200
充填材注入工	リットル	200	200	200	200
表面処理工	m2	200	200	200	200

④ その他

諸雑費は労務費の合計に率を乗じて算出している。