

本工事数量総括表

印刷管理 I D : bdd10303

工事名		令和4年度 北建第10号 市道杉野線擁壁工事						当初設計書	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
道路改良			式		1				
擁壁修繕工			式		1				
石積修繕工			式		1				
目地・ハツリ異物除去工			m2		35				
石積空洞部下地処理工			m2		35				
水抜き加工シート設置工		1箇所/1m2	箇所		35				
充填材注入工			リットル		2,110				
表面処理工			m2		35				
足場・支保工			式		1				
足場		単管傾斜足場・安全ネット無し	掛m2		40				
仮設工			式		1				
交通管理工			式		1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1				
直接工事費			式		1				
共通仮設費			式		1				
共通仮設費(率計上)			式		1				
純工事費			式		1				
現場管理費			式		1				
工事原価			式		1				
一般管理費等			式		1				

[illegible]