

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕					
舗装工					
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	5.0	5	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	数量計算書のとおり 419.4	419	m2	
殻運搬	アスファルト殻 DID無 L=22.0km以下	419.4*0.05 21.0	21	m3	
殻処分	アスファルト殻	21.0	21	m3	
不陸整正	補足材有 M-30 補足材厚 30mm	数量計算書のとおり 462.7	463	m2	
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 幅員1.4m以上3.0m以下	462.7	463	m2	
道路土工		1.0	1	式	
路肩盛土	山土(盛土用)	数量計算書のとおり 5.8	6	m3	
仮設工					
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員		1.0	1	式	

数 量 計 算 書

市道中瀬線舗装修繕工事

No. 1

測 点	区間距離	舗装版破碎 t=50mm			不陸整正 (車道・路肩部施工 t=30mm)			表層 (t=50mm)					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 断 面	立 積			
No.0		5.00			5.00			5.00					
+ 0.00	0.0												
No.0		5.00	5.00	9.5	5.00	5.00	9.5	5.00	5.00	9.5			
+ 1.90	1.9												
No.0		4.50	4.75	0.0	4.50	4.75	0.0	4.50	4.75	0.0			
+ 1.90	0.0												
No.0		4.50	4.50	14.0	4.50	4.50	14.0	4.50	4.50	14.0			
+ 5.00	3.1												
No.0		3.05	3.78	10.6	3.00	3.75	10.5	3.00	3.75	10.5			
+ 7.80	2.8												
No.0		2.80	2.93	35.7	3.00	3.00	36.6	3.00	3.00	36.6			
+ 20.00	12.2												
No.0		2.70	2.75	55.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0			
+ 40.00	20.0												
No.0		2.80	2.75	55.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0			
+ 60.00	20.0												
No.0		2.70	2.75	55.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0			
+ 80.00	20.0												
No.1		2.60	2.65	53.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0			
+ 0.00	20.0												
No.1		2.85	2.73	54.6	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0			
+ 20.00	20.0												
No.1		3.05	2.95	59.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0			
+ 40.00	20.0												
No.1		3.20	3.13	15.7	3.00	3.00	15.0	3.00	3.00	15.0			
+ 45.00	5.0												
No.1		0.50											
+ 45.00	0.0												
No.1		1.20	0.85	2.3	3.00	3.00	8.1	3.00	3.00	8.1			
+ 47.70	2.7												
No.1					6.00	4.50	9.0	6.00	4.50	9.0			
+ 49.70	2.0												
合 計	149.7			419.4			462.7			462.7			

[illegible]