

本工事数量総括表

印刷管理 I D : b27924e6

当初設計書

| 工事名 | 北建第 1 2 号 高月第 3 排水区雨水函渠築造工事 | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版、15cm以下 | m | | 3 | | |
| 舗装版破碎 | 小規模 | m2 | | 98 | | |
| 殻運搬 | 小規模 | m3 | | 5 | | |
| 殻処分 | アスファルト塊 | m3 | | 5 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 一次掘削 土砂 小規模 | m3 | | 40 | | |
| 床掘り | 二次掘削 土砂 | m3 | | 110 | | |
| 基面整正 | 二次掘削後 | m2 | | 62 | | |
| 埋戻し | 埋戻 A W<1.0 現場制約あり | m3 | | 10 | | |
| 埋戻し | 埋戻 B 1.0≦W<4.0 | m3 | | 60 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂 現場→仮置場 | m3 | | 160 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂 仮置場→現場 | m3 | | 70 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂 仮置場→処分地 | m3 | | 80 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 80 | | |
| カルバート工 | | 式 | | 1 | | |

本工事数量総括表

印刷管理 I D : b27924e6

| 工事名 | | 北建第 1 2 号 高月第 3 排水区雨水函渠築造工事 | | | | | 当初設計書 |
|---------------|--|--------------------------------|----|--------|--------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| プレキャストカルバート工 | | | 式 | | 1 | | |
| 部材敷設工 | | 標準 | m | | 29 | | |
| 部材敷設工 | | 屈折部 | m | | 3 | | |
| 2次製品BOX資材費 | | ボックスベアリング横引き工法用 | 式 | | 1 | | |
| 基礎工 | | | m | | 32 | | |
| レール設置工 | | 標準 | m | | 29 | | |
| レール設置工 | | 幅広 | m | | 3 | | |
| 底版モルタル工 | | | m3 | | 0.9 | | |
| ウィンチ設置撤去 | | | 箇所 | | 1 | | |
| 管路土留工 | | | 式 | | 1 | | |
| アルミ矢板土留 | | | 式 | | 1 | | |
| アルミ矢板賃料 | | 30m分 | 式 | | 1 | | |
| 軽量金属支保材賃料 | | 30m 2段分 | 式 | | 1 | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路面覆工 | | | 式 | | 1 | | |
| 覆工板・覆工板受桁 | | 覆工板(鋼製 補強型) 700m2以下 | m2 | | 90 | | |
| 水替工 | | | 式 | | 1 | | |
| ポンプ排水 | | 常時時排水 | 日 | | 12 | | |
| 交通管理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 式 | | 1 | | |

本工事数量総括表

印刷管理 I D : b27924e6

当初設計書

| 工事名 | 北建第 1 2 号 | | | | | | 当初設計書 |
|---------------|-------------------|---------|----|--------|--------|------|-------|
| | 高月第 3 排水区雨水函渠築造工事 | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 付帯工 | | | 式 | | 1 | | |
| 吐き口部撤去復旧工 | | | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート構造物取壊し | | 鉄筋 人力 | m3 | | 3 | | |
| 殻運搬 | | 人力 2t | m3 | | 3 | | |
| 殻処分 | | 鉄筋 | m3 | | 3 | | |
| 側溝工 | | | 式 | | 1 | | |
| 自由勾配側溝 | | 700*700 | m | | 4.7 | | |
| 側溝蓋 | | | 枚 | | 2 | | |
| 側溝基礎工(材料のみ) | | | m | | 4.7 | | |
| 水路側壁 | | | 式 | | 1 | | |
| 水路側壁 | | | 箇所 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(積上) | | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | 式 | | 1 | | |

[illegible]