

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 611e22fc

当初設計書

工事名	北建第7号 市道岩熊月出線横断側溝設置工事						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版  15cm以下	m		14			
舗装版破碎	アスファルト舗装版  15cm以下	m2		60			
舗装版切断	コンクリート	m		2			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物  人力施工	m3		0.6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	アスファルト殻	m3		3			
殻処分	アスファルト殻	m3		3			
殻運搬	コンクリート殻	m3		0.6			
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3		0.6			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂  小規模	m3		20			
埋戻し	土砂  小規模	m3		4			
側溝清掃(人力)	無蓋	m		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂  現場～仮置場～現場	m3		4			
土砂等運搬	土砂  現場～処分地	m3		10			

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 611e22fc

当初設計書

工事名	北建第7号 市道岩熊月出線横断側溝設置工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土砂 人力	m3		0.6			
残土等処分	普通残土	m3		10			
残土等処分	粘性(水分が多め)	m3		0.6			
排水構造物工		式		1			
集水枥・マンホール工		式		1			
現場打ち集水枥	0.49m3を超え0.52m3以下 人力 ボルト固定 普通目 T14 すべり止め	箇所		1			
既存水路復旧工		式		1			
既存水路復旧	18-8-40BB	箇所		2			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	400*500 横断用	m		8			
排水構造物工		式		1			
排水構造物	18-8-40BB	箇所		1			
かご工		式		1			
ふとんかご	階段式 高さ50cm*幅120cm	m		4			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材平均3cm M-30	m2		52			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤	再生砕石RC-30 t=10cm	m2		4			
上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m2		4			

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 611e22fc

当初設計書

工事名 北建第 7 号 市道岩熊月出線横断側溝設置工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2		56		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		