

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 31bb4bbc

当初設計書

工事名	北建第 8 号 市道大浦黒山線他舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
市道大浦黒山線他		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	m		50			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2		768			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	アスファルト殻	m3		38			
殻処分	アスファルト殻	m3		38			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土砂 小規模 標準以外	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂	m3		1			
残土等処分	普通残土	m3		1			
路肩盛土工		式		1			
路肩盛土	2.5m未満 M-30	m3		3			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材M-30 平均3cm	m2		732			
アスファルト舗装工		式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 31bb4bbc

<div> <div>工事名</div> <div>北建第 8 号 市道大浦黒山線他舗装修繕工事</div> <div>当初設計書</div> </div>						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2		732		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	セアラ 45cm	m		2		
溶融式区画線	矢印・文字・記号 15cm換算	m		22		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		