

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3c9daf2

当初設計書

工事名		道河第6号 布勢地区急傾斜地崩壊対策工事						当初設計書	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策				式		1			
砂防土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削		土砂 片切掘削		m3		2,600			
掘削		軟岩 片切掘削 破砕片除去:無 集積押土:無		m3		290			
掘削		硬岩 片切掘削 火薬使用:不可 破砕片除去:無 集積押土:無		m3		1,180			
作業土工				式		1			
床掘り		土砂 上記以外(小規模)		m3		80			
埋戻し工				式		1			
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂		m3		30			
法面整形工				式		1			
法面整形(切土部)		切土部 現場制約:無 埴質土		m2		1,090			
法面整形(切土部)		切土部 現場制約:無 軟岩 I		m2		260			
法面整形(切土部)		切土部 現場制約:有 硬岩		m2		520			
残土処理工				式		1			
土砂等運搬		現場内積替 不整地車運搬 上段施工 積込ルース`		m3		1,520			
土砂等運搬		現場～仮置場 小規模 積込ルース`		m3		1,520		上段施工	
土砂等運搬		現場～仮置場 小規模 積込ルース`		m3		2,570		下段施工	
土砂等運搬		現場～仮置場 小規模		m3		80			
土砂等運搬		仮置場～現場 小規模		m3		30			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3c9daf2

当初設計書

工事名	道河第6号 布勢地区急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	仮置場～処分地	m3		4,130		
残土等処分	土砂 礫質土	m3		4,130		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生基材吹付	吹付厚3cm 1000m2以上 垂直高45m以下	m2		1,720		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	①-17° ロック 平均高2.0m 18-8-40BB	m		57		遮水コン、裏込め砕石含む 基面整正
重力式擁壁	①-27° ロック 平均高2.0m 18-8-40BB	m		18		遮水コン、裏込め砕石含む
重力式擁壁	①-37° ロック 平均高2.0m 18-8-40BB	m		17		遮水コン、裏込め砕石含む
重力式擁壁	②7° ロック 平均高2.3m 18-8-40BB	m		2		遮水コン、裏込め砕石含む 基面整正
重力式擁壁	③7° ロック 平均高2.7m 18-8-40BB	m		1		遮水コン、裏込め砕石含む 基面整正
重力式擁壁	階段部 平均高2.0m 18-8-40BB	式		1		遮水コン、裏込め砕石含む
落石防護工		式		1		
支柱	端末支柱 柵高2.0m 焼付塗装:無	本		6		
支柱	中間支柱 柵高2.0m 焼付塗装:無	本		35		
ロープ・金網	間隔保持材:有 柵高2.0m	m		102		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	300B ホンワ 車打設60mを超え120m以下	m		33		間詰コン含む

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3c9daf2

当初設計書

工事名		道河第6号 布勢地区急傾斜地崩壊対策工事						当初設計書	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
プレキャストU型側溝		300B ホンブ車打設60m以下	m		61		間詰コン含む		
プレキャストU型側溝		300B(ソケット付)	m		2		間詰コン含む		
プレキャストU型側溝		300B	m		10				
素掘り水路		B300*H100	m		103				
集水枳工			式		1				
現場打ち集水枳		1, 2型	箇所		2				
現場打ち集水枳		3, 4型	箇所		2				
付帯施設工			式		1				
獣害柵工			式		1				
獣害柵撤去		標準部	m		89				
獣害柵撤去		門扉部	箇所		2				
獣害柵復旧		標準部	m		86				
獣害柵復旧		門扉部	箇所		2				
構造物撤去工			式		1				
構造物取壊し工			式		1				
コンクリート構造物取壊し		コンクリートブロック積	m3		8				
石積撤去		軟岩 現場制約:有	m3		9				
木造建物解体		上屋解体 手こわし	m2		13				
排水構造物撤去工			式		1				
U型側溝撤去		現場打部	m		9				

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3c9daf2

当初設計書

工事名							
道河第6号 布勢地区急傾斜地崩壊対策工事							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
U型側溝撤去		プレキャスト部	m		10		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		コンクリート殻 無筋 人力積込 現場～仮置場	m3		9		
殻運搬		コンクリート殻 無筋 仮置場～処分地	m3		9		
殻処分		コンクリート殻 無筋	m3		9		
殻運搬		コンクリート殻 有筋 人力積込 現場～仮置場	m3		0.2		
殻運搬		コンクリート殻 有筋 仮置場～処分地	m3		0.2		
殻処分		コンクリート殻 有筋	m3		0.2		
土砂等運搬		石 機械積込 現場～仮置場 積込スペース 土砂 小規模	m3		9		
土砂等運搬		石 仮置場～処分地	m3		9		
残土等処分		石	m3		9		
仮設工			式		1		
防護施設工			式		1		
仮囲い		設置・撤去 木製	式		1		
作業ヤード整備工			式		1		
敷鉄板		設置・撤去	式		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1		
直接工事費			式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3c9daf2

工事名		道河第6号 布勢地区急傾斜地崩壊対策工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費			式		1			
共通仮設費(積上)			式		1			
運搬費			式		1			
準備費			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税及び地方消費税相当額			式		1			
工事費			式		1			

附帯工事数量総括表

印刷管理 I D : f3c9daf2

当初設計書

工事名						
道河第6号 布勢地区急傾斜地崩壊対策工事						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
斜面对策						
付帯施設工			式		1	
階段工			式		1	
プレキャスト階段工			式		1	
直接工事費			式		1	
共通仮設費			式		1	
共通仮設費(積上)			式		1	
準備費			式		1	
共通仮設費(率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税及び地方消費税相当額			式		1	
工事費			式		1	