

# 本 工 事 数 量 集 計 表

## 廣瀬地区残置

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
構造物撤去工 構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	コンクリート(無筋) 人力施工	数量計算書より	0.9	0.9	m3
殻運搬	小規模		0.9	0.9	m3
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0.9	0.9	m3
作業土工					
床堀り(掘削)	土砂	数量計算書より	15.2	20	m3
埋戻し	土砂	数量計算書より	1.7	2	m3
土砂等運搬	土砂	=15.2-1.7	13.5	10	m3
園路広場整備工 園路縁石工					
コンクリート縁石	歩車道境界ブロックC種	図面より	23.1	23	m 間詰コンクリート 0.1m3/10m当り
コンクリート縁石	地先境界ブロック□120	図面より	18.2	18	m
防草コンクリート工					
張りコンクリート	18-8-40BB t=10cm	=0.5*19.8	9.9	10	m2
アスファルト舗装工					
不陸整正	補足材:RC-30 t=3cm	別紙数量計算書より	44.1	44	m2
下層路盤(歩道部)	RC-30,t=10cm	別紙数量計算書より	44.1	44	m2
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン13、t=3cm	別紙数量計算書より	44.1	44	m2
交通管理工					
交通誘導警備員	昼間 交替要員無		1.0	1	式 2人×4日

# 本 工 事 数 量 集 計 表

廣瀬地区残置

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
〔JRアンダー側道緑地舗装〕					
作業土工					
床掘り(掘削)	土砂 人力	数量計算書より 2.7	3	m3	
土砂等運搬	土砂		3	m3	
アスファルト舗装工					
不陸整正	補足材:RC-30 t=3cm	別紙数量計算書より 54.5	55	m2	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン13、t=3cm	別紙数量計算書より 54.5	55	m2	
交通管理工					
交通誘導警備員	昼間 交替要員無	1.0	1	式	2人×2日

数 量 計 算 書

住宅課所管緑地【廣瀬】

測 点	区間距離	コンクリート構造物取壊し			床掘り(掘削)			埋戻し			間詰コンクリート			備考
		面積	平均	立積	面積	平均	立積	面積	平均	立積	面積	平均	立積	
No.0 + 0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	
+ 4.00	4.00	0.06	0.03	0.1	0.95	0.48	1.9	0.11	0.06	0.2	0.01	0.01	0.0	
+ 11.00	7.00	0.06	0.06	0.4	0.96	0.96	6.7	0.12	0.12	0.8	0.01	0.01	0.1	
+ 18.00	7.00	0.06	0.06	0.4	0.91	0.94	6.6	0.08	0.10	0.7	0.01	0.01	0.1	
合計	18.0			0.9			15.2			1.7			0.2	

数 量 計 算 書

住宅課所管緑地【廣瀬】

測 点	区間距離	不陸整正 (補足材有り)			下層路盤(歩道部) t=100			表層(歩道部) t=30						備考
		幅員	平均	平積	幅員	平均	平積	幅員	平均	平積				
No.0 + 0.50	0.50	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—				
+ 4.00	3.50	2.80	1.40	4.9	2.80	1.40	4.9	2.80	1.40	4.9				
+ 11.00	7.00	2.80	2.80	19.6	2.80	2.80	19.6	2.80	2.80	19.6				
+ 18.00	7.00	2.80	2.80	19.6	2.80	2.80	19.6	2.80	2.80	19.6				
合計	18.0			44.1			44.1			44.1				

数 量 計 算 書

JRアングラー側道緑地【廣瀬】

測 点	区間距離	床掘り(掘削) 人力 t=5cm			不陸整正 (補足材なし)			表層(歩道部) t=30						備考
		幅員	平均	立積	幅員	平均	平積	幅員	平均	平積				
No.0 + 0.00	0.00	0.65	—	—	0.65	—	—	0.65	—	—				
+ 10.00	10.00	1.15	0.90	0.5	1.15	0.90	9.0	1.15	0.90	9.0				
+ 20.00	10.00	1.75	1.45	0.7	1.75	1.45	14.5	1.75	1.45	14.5				
+ 30.00	10.00	2.25	2.00	1.0	2.25	2.00	20.0	2.25	2.00	20.0				
+ 34.30	4.30	2.45	2.35	0.5	2.45	2.35	10.1	2.45	2.35	10.1				
+ 35.00	0.70	0.00	1.23	0.0	0.00	1.23	0.9	0.00	1.23	0.9				
合計	35.0			2.7			54.5			54.5				