

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 1a723524

当初設計書

工事名	長下施工第 2 0 号 公共汚水ます舗装復旧工事(その 1)						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m		130		
舗装版破砕(小規模)		アスファルト舗装版	m2		230		
殻運搬		アスファルト舗装版 L=12.0km以下	m3		3		
殻運搬		アスファルト舗装版 L=17.0km以下	m3		6		
殻運搬		アスファルト舗装版 L=28.5km以下	m3		3		
殻処分		アスファルト舗装版	m3		12		
不陸整正		補足材有 M-30 補足材厚30mm	m2		222		
不陸整正		補足材有 RC-30 補足材厚30mm	m2		8		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t=5cm 1.4m未満	m2		212		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) t=5cm 1.4m未満	m2		11		
表層(透水性)		開粒度アスコン(13) t=3cm 1.4m未満	m2		8		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		実線	m		10		
溶融式区画線		矢印・文字・記号	m		9		
カラー路面標示(青色)		破線 W=15cm 排水性舗装面 供用区間	m		2		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		

[illegible]